

	1	ОТ					409,89	1,1	60,19	23,28	1 401
	3	ЭМ					11 589,14	1,1	1 701,87	9,48	16 134
	2	в т.ч. ОТм					2 110,32	1,1	309,9	23,28	7 214
	4	М					13,01		1,74	6,84	12
		ЗТ	чел.-ч	52,55	1,1	7,7169675					
		ЗТм	чел.-ч	156,32	1,1	22,955592					
		Итого по расценке					12 012,04		1 763,79		17 547
		ФОТ							370,09		8 616
		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%			340,48		7 926
		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%		46%			170,24		3 963
		Всего по позиции							2 274,51		29 437
2	[ФСЦпг03-21-01-087] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 87 км V=133,5*1,4	1 т груза	186,9		186,9	41,73		7 799,34	9,82	76 590
		Всего по позиции							7 799,34		76 590
3	ФЕР27-02-010-02 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	100 м	0,94		0,94					
	1	ОТ					590,51	1,1	610,59	23,28	14 215
	3	ЭМ					73,02	1,1	75,5	9,48	716
	2	в т.ч. ОТм					8,7	1,1	9	23,28	210
	4	М					3 690,05		3 468,65	6,84	23 726

		НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			515,76		12 007
		СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			333,32		7 760
		Всего по позиции							12 338,1		111 216
5	ФЕР27-04-001-04 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня V=445*0,1/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	100 м3	0,445		0,445					
	1	ОТ					173,23	1,1	84,8	23,28	1 974
	3	ЭМ					5 268,76	1,1	2 579,06	9,48	24 449
	2	в т.ч. ОТм					267,67	1,1	131,02	23,28	3 050
	4	М					17,08		7,6	6,84	52
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,1	10,5732					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,1	10,0837					
		Итого по расценке					5 459,07		2 671,45		26 476
5.1	[02.2.05.04-1777]	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	126		56,07	108,4		6 077,99	6,84	41 573
		ФОТ							215,82		5 024
		НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			317,26		7 386
		СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			205,03		4 773
		Всего по позиции							9 271,73		80 208
6	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,267		0,267					

	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.202 0 Прил.10 т.3 п.10.3	V=445*0,6/1000; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	3	ЭМ					39,1	1,1	11,48	9,48	109
	2	в т.ч. ОТм					7,15	1,1	2,1	23,28	49
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,1	0,193842					
		Итого по расценке					39,1		11,48		109
6.1	{01.2.03.0 7-0024}	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	т	1,03		0,27501	1 923,08		528,87	6,84	3 617
		ФОТ							2,1		49
		НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			3,09		72
		СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			2		46
		Всего по позиции							545,44		3 845
7	ФЕР27- 03-004-01 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.202 0 Прил.10 т.3 п.10.3	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ.4см) V=445*0,04*2,4/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	100 т	0,4272		0,4272					
	1	ОТ					212,48	1,1	99,85	23,28	2 325
	3	ЭМ					5 536,89	1,1	2 601,9	9,48	24 666
	2	в т.ч. ОТм					284,69	1,1	133,78	23,28	3 114
	4	М					123,62		52,81	6,84	361

		ЗТ	чел.-ч	21,77	1,1	10,230158 4					
		ЗТм	чел.-ч	21,5	1,1	10,10328					
		Итого по расценке					5 872,99		2 754,55		27 352
7.1	04. 2. 01. 02 - 0008	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б марка II (ООО "АСДОРТРАНС")	т	101		43,1472	4 625		0	0	199 556
		ФОТ							233,63		5 439
		НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			343,44		7 995
		СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			221,95		5 167
		Всего по позиции							3 319,94		240 070
8	ФЕР27-06-029-01 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 0 Прил.10 т.3 п.10.3	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	1000 м2	0,445		0,445					
	1	ОТ					182,32	1,1	89,25	23,28	2 078
	3	ЭМ					7 479,03	1,1	3 660,99	9,48	34 706
	2	в т.ч. ОТм					234,46	1,1	114,77	23,28	2 672
	4	М					874,78		389,28	6,84	2 663
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,1	10,21097					
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,1	9,227075					
		Итого по расценке					8 536,13		4 139,51		39 447
8.1	04. 2. 01. 02 - 0008	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б марка II (ООО "АСДОРТРАНС")	т	96,6		42,987	4 625		0	0	198 815

		ФОТ							204,02		4 750	
		НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			299,91		6 982	
		СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			193,82		4 512	
		Всего по позиции							4 633,24		249 756	
9	ФЕРр68-37-02 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	шт.	10		10						
	1	ОТ						14,22	1,1	156,42	23,28	3 641
	3	ЭМ						3,29	1,1	36,19	9,48	343
	2	в т.ч. ОТм						0,58	1,1	6,38	23,28	149
	4	М						3,98		39,8	6,84	272
		ЗТ	чел.-ч	1,74	1,1	19,14						
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,1	0,55						
		Итого по расценке						21,49		232,41		4 257
9.1	[05.1.01.0 9-0042]	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	шт.	1		10		31,43		314,3	6,84	2 150
		ФОТ								162,8		3 790
		НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%				166,06		3 866
		СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%				87,91		2 047
		Всего по позиции								800,68		12 319
		ИТОГО:								53 314,8		922 676

		Итого								53 314,8		922 676
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	---------

		Итого прямых затрат	48 615,12		813 268
		Итого зарплаты рабочих	1 242,43		28 924
		Итого эксплуатации машин и механизмов	14 659,83		138 975
		Итого материалов	24 913,56		568 779
		Итого неучтенных материалов	20 940,11		541 601
		Итого ФОТ	2 158,91		50 259
		Итого накладных расходов	2 896,8		67 437
		Итого сметной прибыли	1 802,88		41 971
		Итого перевозки	7 799,34		76 590
		Итого	53 314,8		922 676

		Технадзор	533,15	0,01	9 227
		Итого	53 847,95		931 903
		НДС	10 769,59	0,2	186 381
		Итого	64 617,54		1 118 284

Составил

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расценки проверил

муниципальное казенное учреждение
"Городское хозяйство"
РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Гл. специалист (сметчик) _____
подпись _____ ФИО _____

_____ дата _____

**Ведомость объемов работ на капитальный ремонт дворовой территории - Жилой дом №
47/25 ул.Славная**

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшем вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2 1/0,1335	1000 м3 0,1335
2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 3/0,94	100 м 0,94
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 4/1,1125	100 м3 1,1125
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 5/0,445	100 м3 0,445
5	Розлив вяжущих материалов 6/0,267	т 0,267
6	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ.4см) 7/0,4272	100 т 0,4272
7	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см 8/0,445	1000 м2 0,445
8	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см 9/10	шт. 10
9	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 87 км	186,9 т

Условия производства работ:

1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования.

Составил:



Шевченко Е.А.