

УК ООО "Новгородгражданстрой" № 10/17-1/2020 20 г.

Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Министра России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, от 20.10.2020 № 636/пр, от 09.02.2021 № 51/пр, от 24.05.2021 № 321/пр, от 14.10.2021 № 408/пр). Утверждены приказом Министра России от 14.10.2021 № 746/пр

SmetaWIZARD

Многоквартирный жилой дом по адресу: **Великий Новгород, Воскресенский бульвар, дом 5**

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Великий Новгород, Воскресенский бульвар, дом 5

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на благоустройство дворовой территории (проезды)

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость

Составлен в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2022 г. (Январь 2000 г.)

Сметная стоимость 857,05 (112,12) тыс. руб.

в том числе: Средства на оплату труда рабочих 13,97 (0,6) тыс. руб.

строительных работ 848,57 (111,01) тыс. руб.

монтажных работ 0 (0) тыс. руб.

оборудования 0 (0) тыс. руб.

прочих затрат 8,49 (1,11) тыс. руб.

Расчетный измеритель конструктивного решения 0

Индексы

69,54 чел. час

37,99 чел. час

0

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	ФЕРрб8-14-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,1975		0,1975				11	12
1	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
№1 ПРОЕЗДЫ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ					589,77	1,1	128,13	23,28	2 983
	2	ЭМ					889,15	1,1	193,17	9,48	1 831
	3	в т.ч. ОТМ					94,56	1,1	20,54	23,28	478
		ЗТ	чел.-ч	68,26	1,1	14,829485					
		ЗТМ	чел.-ч	9,4	1,1	2,04215					
		Итого по расценке					1 478,92		321,3		4 814
		ФОТ							148,67		3 461
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			151,64		3 530
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			80,28		1 869
		Всего по позиции							553,22		10 213
2	[ФСЦпг01-01-02-00 3] (0)	Погрузочные работы: Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона, массой до 3 т V=19,75*0,1	1 т груза	1,975		1,975	0		0	9,48	0
		Всего по позиции							0		0
3	[ФСЦпг03-21-01-09 0] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км	1 т груза	1,975		1,975	42,91		84,75	9,82	832
		Всего по позиции							84,75		832
4	ФЕР01-01-014-05 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	1000 м3	0,003		0,003					
	1	ОТ					210,6	1,1	0,69	23,28	16
	2	ЭМ					5 255,41	1,1	17,34	9,48	164
	3	в т.ч. ОТМ					897,84	1,1	2,96	23,28	69
	4	М					4,34		0,01	6,84	0
		ЗТ	чел.-ч	27	1,1	0,0891					
		ЗТМ	чел.-ч	77,4	1,1	0,25542					
		Итого по расценке					5 470,35		18,05		181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							3,65	11	12
	Пр/812-001.1-1 от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%			3,36		85
	Пр/774-001.1 от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%		46%			1,68		39
		Всего по позиции							23,09		298
5	[ФСЦпг03-21-01-01-5] (0)	Перевозка грузов I класса автомобильн-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	4,2		4,2	13,38		56,2	9,82	552
6	ФЕР27-04-001-04 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3; ФЕР27ТЧПр27.3п.5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня V=20*0,1*0,3/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); ФЕР27ТЧПр27.3п.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) мПа (кгс/см2) (Кэм=0,8; Котм=0,8; Кзтм=0,8)	100 м3	0,006		0,006			56,2		552
	1	ОТ					173,23	1,1	1,14	23,28	27
	2	ЭМ					5268,76	0,88	27,82	9,48	264
	3	в т.ч. ОТм					267,67	0,88	1,41	23,28	33
	4	М					17,08		0,1	6,84	1
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,1	0,14256					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	0,88	0,108768					
		Итого по расценке					5459,07		29,06		291
6.1	[02.2.05.04-1777]	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	126		0,756	108,4		81,95	6,84	561
		ФОТ							2,55		60
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			3,75		88
	Пр/774-021.0 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			2,42		57
		Всего по позиции							117,18		997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ФЕР27-02-010-02 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	100 м	0,2		0,2					
	1	ОТ					590,51	1,1	129,91	23,28	3 024
	2	ЭМ					73,02	1,1	16,06	9,48	152
	3	в т.ч. ОТм					8,7	1,1	1,91	23,28	45
	4	М					3 690,05		738,01	6,84	5 048
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,1	15,356					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,1	0,143					
		Итого по расценке					4 353,58		883,99		8 225
7.1	[05.2.03.03-0032]	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	100		20	63,12		1 262,4	6,84	8 635
		ФОТ							131,82		3 069
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			193,78		4 511
	Пр/774-021.0 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			125,23		2 916
		Всего по позиции							2 465,4		24 287
8	ФЕР01-02-061-01 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Засыпка вручную граншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 V=20*0,3*0,3/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	100 м3	0,018		0,018					
	1	ОТ					663,75	1,1	13,14	23,28	306
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,1	1,7523			13,14		306
		Итого по расценке					663,75		13,14		306
		ФОТ							11,69		272
	Пр/812-001.2-1 от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%		89%			5,26		122
	Пр/774-001.2 от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%		40%			30,09		700
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	[16.2.01.02-0002] (0)	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,8		1,8	131,9		237,42	6,84	1 624
10	ФЕР47-01-046-06 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Всего по позиции Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Котм=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	100 м2	0,06		0,06			237,42		1 624
	1	ОТ					44,42	1,1	2,93	23,28	68
	2	ЭМ					301,4	1,1	19,89	9,48	189
	3	в т.ч. ОТм					31,78	1,1	2,1	23,28	49
	4	М					24,4		1,46	6,84	10
		ЗТ	чел.-ч	5,25	1,1	0,3465					
		ЗТм	чел.-ч	2,74	1,1	0,18084					
		Итого по расценке					370,22		24,29		267
10.1	[16.2.02.07-0161]	Семена газонных трав (смесь)	кг	2		0,12	146,25		17,55	6,84	120
		ФОТ							5,03		117
	Пр/812-041.0-1 от 21.12.2020	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103%		103%			5,18		121
	Пр/774-041.0 от 11.12.2020	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72%		72%			3,62		84
		Всего по позиции							50,64		592
11	ФЕРр68-36-01 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодез с применением: отбойных молотков Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Котм=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	м2	4		4					
	1	ОТ					2,27	1,1	9,99	23,28	233
	2	ЭМ					15,93	1,1	70,09	9,48	664
	3	в т.ч. ОТм					2,31	1,1	10,16	23,28	237
		ЗТ	чел.-ч	0,3	1,1	1,32					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	1,1	0,924					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					18,2		80,08		897
		ФОТ							20,15		470
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			20,55		479
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			10,88		254
		Всего по позиции							111,51		1 630
12	[ФСЦ]р03-21-01-09 0] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км V=4*0,1*2,3	1 т груза	0,92		0,92	42,91		39,48	9,82	388
		Всего по позиции							39,48		388
13	ФЕРр68-37-02 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту: до 10 см Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	шт	4		4					
	1	ОТ					14,22	1,1	62,57	23,28	1 457
	2	ЭМ					3,29	1,1	14,48	9,48	137
	3	в т.ч. ОТМ					0,58	1,1	2,55	23,28	59
	4	М					3,98		15,92	6,84	109
		ЗТ	чел.-ч	1,74	1,1	7,656					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,1	0,22					
		Итого по расценке					21,49		92,96		1 703
13.1	[05.1.01.09-0042]	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	шт	1		4	31,43		125,72	6,84	860
		ФОТ							65,12		1 516
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			66,42		1 546
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			35,16		819
		Всего по позиции							320,26		4 928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ФЕРр68-12-07 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Колм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	1000 м2	0,558		0,558					
	1	ОТ					56,16	1,1	34,47	23,28	802
	2	ЭМ					3 754,78	1,1	2 304,68	9,48	21 848
	3	в т.ч. ОТм					250,76	1,1	153,92	23,28	3 583
		ЗТ	чел.-ч	7,2	1,1	4,41936					
		ЗТм	чел.-ч	18,7	1,1	11,47806					
		Итого по расценке					3 810,94		2 339,15		22 651
14.1	[01.7.13.01-0001]	Лом асфальтобетонный (не вывозится, используется на данной территории)	т	99		55,242	(51,29)		(2 833,36)	6,84	(19 380)
		ФОТ							188,39		4 385
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			192,16		4 473
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			101,73		2 368
		Всего по позиции							2 633,04		29 492
15	ФЕР27-06-026-01 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,3кг/м2) V=576,9*0,0003; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Колм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	т	0,17307		0,17307					
	2	ЭМ					39,1	1,1	7,44	9,48	71
	3	в т.ч. ОТм					7,15	1,1	1,36	23,28	32
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,1	0,1256488					
		Итого по расценке					39,1		7,44		71
15.1	[01.2.03.07-0024]	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	т	1,03		0,1782621	1 923,08		342,81	6,84	2 345
		ФОТ							1,36		32
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			2		47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-021.0 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95%					1,29		30
16	ФЕР27-03-004-01 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см V=576,9*0,03*2,4/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котг=1,1; Кзтг=1,1)	100 т	0,415368		0,415368			353,54		2 493
	1	ОТ					212,48	1,1	97,08	23,28	2 260
	2	ЭМ					5 536,89	1,1	2 529,83	9,48	23 983
	3	в т.ч. ОТг					284,69	1,1	130,08	23,28	3 028
	4	М					123,62		51,35	6,84	351
		ЗТ	чел.-ч	21,77	1,1	9,9468175					
		ЗТг	чел.-ч	21,5	1,1	9,8234532					
		Итого по расценке					5 872,99		2 678,26		26 594
16.1	ТЦ_04.2.01.01_53_7 722845360_22.03.20 22_1	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка П	т	101		41,952168	4 625		28 366,8	6,84	194 029
		ФОТ							227,16		5 288
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			333,93		7 773
	Пр/774-021.0 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			215,8		5 024
		Всего по позиции							31 594,79		233 420
17	ФЕР27-06-026-01 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,3кг/м2) V=576,9*0,0003; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котг=1,1; Кзтг=1,1)	т	0,17307		0,17307					
	2	ЭМ					39,1	1,1	7,44	9,48	71
	3	в т.ч. ОТг					7,15	1,1	1,36	23,28	32
		ЗТг	чел.-ч	0,66	1,1	0,1256488					
		Итого по расценке					39,1		7,44		71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.1	[01.2.03.07-0024]	Эмульсия битумно-кационная ЭБК-1	т	1,03		0,1782621	1 923,08		342,81	6,84	2 345
		ФОТ							1,36		32
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			2		47
	Пр/774-021.0 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			1,29		30
		Всего по позиции							353,54		2 493
18	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (5см)	1000 м2	0,5769		0,5769			115,7	23,28	2 693
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3							7 479,03	9,48	44 993
	от 04.08.2020	Производство ремонтно-строительных работ							234,46	23,28	3 464
	Прил.10 т.3 п.10.3	осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Котм=1,1; Кэм=1,1; Котгм=1,1; Кзтг=1,1; Кзтм=1,1)							874,78	6,84	3 452
	1	ОТ				13,2375474					
	2	ЭМ			1,1						
	3	в т.ч. ОТМ			1,1						
	4	М									
		ЗТ	чел.-ч	20,86							
		ЗТм	чел.-ч	18,85		11,9620215	8 536,13		5 366,48		51 139
		Итого по расценке									
18.1	ТЦ_04.2.01.01_53_7 722845360_22.03.20 22_1	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка П	т	96,6		55,72854	4 625		37 681,97	6,84	257 744
		ФОТ							264,49		6 157
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			388,8		9 051
	Пр/774-021.0 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			251,27		5 849
		Всего по позиции							43 688,52		323 783


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ФЕР27-06-030-01 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 V=0,5769*2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: территории общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кэпм=1,1)	1000 м2	1,1538		1,1538					
		1 ОТ					3,29	1,1	4,18	23,28	97
		2 ЭМ					254,89	1,1	323,5	9,48	3 067
		3 в т.ч. ОТМ					5,95	1,1	7,55	23,28	176
		4 М					2,94		3,39	6,84	23
		ЗТ	чел.-ч	0,35	1,1	0,444213					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	1,1	0,5965146					
		Итого по расценке					261,12		331,07		3 187
19.1	ТЦ_04.2.01.01_53_7 722845360_22.03.20 22_1	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка П	т	12,1		13,96098	4 625		9 440	6,84	64 570
		ФОТ							11,73		273
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%					17,24		401
	Пр/774-021.0 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95%					11,14		259
		Всего по позиции							9 799,45		68 417
		ИТОГО:							92 512,12		707 139

Итого прямые затраты по Разделу X (в базисном уровне цен)			
	<i>в том числе</i>		90 272,57
	оплата труда		
	эксплуатация машин и механизмов		599,93
	материальные ресурсы		10 277,86
	перевозка		79 214,33
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)		180,43
	Итого накладных расходов (в базисном уровне цен)		1 084,62
	Итого сметной прибыли (в базисном уровне цен)		1 392,5
	Итого оборудования (в базисном уровне цен)		847,05
	Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)		0
	Итого по разделу X (в базисном уровне цен)		0
			92 512,12

	справочно								
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								516 343
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								0
	ВСЕГО прямые затраты по смете							90 272,57	655 002
	<i>в том числе</i>								
	оплата труда							599,93	13 966
	эксплуатация машин и механизмов							10 277,86	97 434
	материальные ресурсы							79 214,33	541 827
	перевозка							180,43	1 772
	Итого ФОТ (справочно)							1 084,62	25 251
	Итого накладных расходов							1 392,5	32 417
	Итого сметной прибыли							847,05	19 720
	Итого оборудование							0	0
	Итого прочие затраты							0	0
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							92 512,12	707 139
	<i>в том числе</i>								
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								516 343
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								0
	Строительный контроль в ценах 2000г. (Постановление №468 от 21.06.2010г.) Приказ Министра №421/пр от 04.08.2020г. п.167 (Технадзор)					1%		925,12	7 071
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							93 437,24	714 210
	НДС 20%							18 687,44	142 842
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							112 124,68	857 052
	<i>в том числе</i>								
	справочно: возмрат материалов без НДС							2 833,36	19 380
	справочно: возмрат материалов с НДС (20%)							0	23 256

Составил

Проверил



Сушкова И.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

муниципальное казенное учреждение

Великого Новгорода

"Городское хозяйство"


РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Гл. специалист (сметчик) *Сушкова И.А.* подпись

ФИО

дата

УТВЕРЖДАЮ
УК ООО "Новгородгражданстрой"



Многоквартирный жилой дом по адресу: Великий Новгород, Воскресенский бульвар, дом 5

Дефектная ведомость

на благоустройство дворовой территории (проезды)

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования
Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 к=1,1

По зи ци я		Единица измерения	Количество	Техническое состояние и методы реставрации
1	2	3	4	5
		100 м	0,1975	Разборка бортовых камней: на бетонном основании 0,1975
		1 т груза	1,975	Погрузочные работы: Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т 1,975
		1 т груза	1,975	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км 1,975
		1000 м3	0,003	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 0,003
		т	4,2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км 4,2
		100 м3	0,006	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 0,006
		100 м	0,2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 0,2
		100 м3	0,018	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 0,018
		м3	1,8	Земля растительная механизированной заготовки 1,8
		100 м2	0,06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 0,06
		м2	4	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков 4
		1 т груза	0,92	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км 0,92
		шт	4	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см 4
		1000 м2	0,558	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм 0,558
		1 т груза	55,242	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км (на площадку складирования) 55,242
		т	0,17307	Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,3кг/м2) 0,17307
		100 т	0,415368	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см 0,415368
		т	0,17307	Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,3кг/м2) 0,17307
		1000 м2	0,5769	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (5см) 0,5769

1	2	3	4	5
		1000 м2	1,1538	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 1,1538

Составил: *Гумелева Т.А.* 