

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

Свидетельство Саморегулируемой Организации Некоммерческого партнерства
«Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект»»
№ 2146 СРО-П-174-01102012 от 18.01.2016


Экз. № _____

**Капитальный ремонт чердачных перекрытий объекта:
«Многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Великий Новгород, мкр.
Кречевицы, д. 49**

Проектная документация

**Раздел 12 “ Смета на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства ”**

Шифр: 1284-2023-СМ



Том 12

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

г. Мурманск
2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

Свидетельство Саморегулируемой Организации Некоммерческого партнерства
«Национальный альянс проектировщиков “ГлавПроект”»
№ 2146 СРО-П-174-01102012 от 18.01.2016

Экз. № _____

**Капитальный ремонт чердачных перекрытий объекта:
«Многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Великий Новгород, мкр.
Кречевицы, д. 49**

Проектная документация

**Раздел 12 “ Смета на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства ”**

Шифр: 1284-2023-КР

Том 12

Главный инженер ООО ПКБ
«ПромБезопасность»

Д. Ю. Ильвес

Главный архитектор ООО ПКБ
«ПромБезопасность»

П.Е. Мехедов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

г. Мурманск
2023

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

SmetaWIZARD

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Новгородской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). Приказ Минстроя России от 12.11.2014 № 703/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Новгород

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Капитальный ремонт чердачных перекрытий объекта: «Многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Великий Новгород, мкр. Кречевицы, д. 49

(наименование стройки)

Капитальный ремонт чердачных перекрытий объекта: «Многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Великий Новгород, мкр. Кречевицы, д. 49

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

Капитальный ремонт чердачных перекрытий

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 1284-2023-КР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2023 г. (Январь 2000)

Сметная стоимость	12 899,42	(811,97)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	4 181,41	(199,78)	тыс. руб.
в том числе:							
строительных работ	12 795,39	(805,28)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		14 836,74	чел. час
монтажных работ	104,03	(6,69)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		253,51	чел. час
оборудования	0	(0)	тыс. руб.				
прочих затрат	0	(0)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего		
№1 Выполнение 1 этапа работ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Демонтаж											
1	ТЕРр58-17-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм (прим. толщиной 150 мм) V=101,2/100	100 м2 покрытия кровли	1,012		1,012					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					151,86	1,5	230,52	20,93	4 824,85
		2 ЭМ					1,92	1,5	2,91	10,31	30,05
		ЗТ	чел.-ч	13,08	1,5	19,85544					
		Итого по расценке					153,78		233,43		4 854,9
1.1	509-9900	Строительный мусор	т	1,56		1,57872	0		0	8,18	0
		ФОТ							230,52		4 824,85
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			207,47		4 342,37
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			106,04		2 219,43
		Всего по позиции							546,94		11 416,7
2	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,09108		0,09108					

	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	V=101,2*0,15*0,6/100								
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
		1 ОТ				2 368,24	1,5	323,55	20,93	6 771,88
		ЗТ	чел.-ч	214,32	1,5	29,2803984				
		Итого по расценке				2 368,24		323,55		6 771,88
2.1	509-9900	Строительный мусор	т	100		9,108	0	0	8,18	0
		ФОТ						323,55		6 771,88
	Пр/812-103.0-1 от 21.12.2020	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92%		92%		297,67		6 230,13
	Пр/774-103.0 от 11.12.2020	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44%		44%		142,36		2 979,63
		Всего по позиции						763,58		15 981,64
3	ТЕРр54-3-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Разборка подшивки потолков оштукатуренной V=101,2/100	100 м2 подшивки	1,012		1,012				
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
		1 ОТ				1 019,94	1,5	1 548,27	20,93	32 405,27
		2 ЭМ				136,52	1,5	207,24	10,31	2 136,62
		3 в т.ч. ОТм				73,14	1,5	111,03	20,93	2 323,78
		ЗТ	чел.-ч	79,87	1,5	121,24266				
		ЗТм	чел.-ч	3,72	1,5	5,64696				
		Итого по расценке				1 156,46		1 755,51		34 541,89
3.1	509-9900	Строительный мусор	т	12,36		12,50832	0	0	8,18	0
		ФОТ						1 659,3		34 729,05
	Пр/812-088.0-1 от 21.12.2020	НР Перекрытия при ремонте	%	92%		92%		1 526,56		31 950,73
	Пр/774-088.0 от 11.12.2020	СП Перекрытия при ремонте	%	59%		59%		978,99		20 490,14
		Всего по позиции						4 261,06		86 982,76
4	ТЕР10-01-010-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Установка элементов каркаса из брусьев (демонтаж балок) V=0,1*0,15*155,4	1 м3 древесины в конструкции	2,331		2,331				
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
	Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)								
		1 ОТ				287,33	1,2	803,72	20,93	16 821,85
		2 ЭМ				40,17	1,2	112,36	10,31	1 158,46
		4 М				1 671,33	0	0	8,18	0
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,2	62,937				
		Итого по расценке				1 998,83		916,08		17 980,31
4.1	509-9900	Строительный мусор	т	0,6		1,3986	0	0	8,18	0
		ФОТ						803,72		16 821,85
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%		781,22		16 350,84

	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			375,74		7 864,21
		Всего по позиции							2 073,04		42 195,36
5	ТЕР10-01-010-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Установка элементов каркаса из брусьев (демонтаж ригелей) V=0,2*0,25*19	1 м3 древесины в конструкции	0,95		0,95					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)									
		1 ОТ					287,33	1,2	327,56	20,93	6 855,75
		2 ЭМ					40,17	1,2	45,79	10,31	472,13
		4 М					1 671,33	0	0	8,18	0
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,2	25,65					
		Итого по расценке					1 998,83		373,35		7 327,88
5.1	509-9900	Строительный мусор	т	0,6		0,57	0		0	8,18	0
		ФОТ							327,56		6 855,75
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%			318,39		6 663,79
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			153,13		3 205,06
		Всего по позиции							844,87		17 196,73
6	ТЕРр69-15-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Загаривание строительного мусора в мешки V=12,50832+9,108+1,57872	1 т	23,19504		23,19504					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					11,28	1,5	392,46	20,93	8 214,29
		4 М					17,6		408,23	8,18	3 339,39
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,5	35,8363368					
		Итого по расценке					28,88		800,69		11 553,68
		ФОТ							392,46		8 214,29
	Пр/812-103.0-1 от 21.12.2020	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92%		92%			361,06		7 557,15
	Пр/774-103.0 от 11.12.2020	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44%		44%			172,68		3 614,29
		Всего по позиции							1 334,43		22 725,12
7	ТЕР46-08-001-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние на первые 10 м (прим.) V=12,50832+9,108+1,57872+0,57+1,3986	1 т	25,16364		25,16364					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					17,82	1,5	672,62	20,93	14 078,05

		ЗТ	чел.-ч	1,5	1,5	56,61819					
		Итого по расценке					17,82		672,62		14 078,05
		ФОТ							672,62		14 078,05
	Пр/812-040.1-1 от 21.12.2020	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построчных условиях)	%	103%		103%			692,8		14 500,39
	Пр/774-040.1 от 11.12.2020	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построчных условиях)	%	59%		59%			396,85		8 306,05
		Всего по позиции							1 762,27		36 884,49
8	[ТССЦпг01-01-021] (0)	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах	т	25,16364		25,16364	26,58		668,85	10,31	6 895,84
		Всего по позиции							668,85		6 895,84
9	[ТССЦпг03-21-01-055] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км	т	25,16364		25,16364	33,34		838,96	10,31	8 649,75
		Всего по позиции							838,96		8 649,75
Чердачное перекрытие											
10	ТЕРр58-13-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой V=101,2/100	100 м2 кровли	1,012		1,012					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кэт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					104	1,5	157,87	20,93	3 304,26
		2 ЭМ					7,41	1,5	11,25	10,31	115,98
		4 М					88,86		89,93	8,18	735,59
		ЗТ	чел.-ч	8,36	1,5	12,69048					
		Итого по расценке					200,27		259,05		4 155,83
10.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	м2	115		116,38	5,11		594,7	8,18	4 864,68
		ФОТ							157,87		3 304,26
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			142,08		2 973,83
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			72,62		1 519,96
		Всего по позиции							1 068,45		13 514,3
11	ТЕР10-01-001-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Установка балок пролетом 9 м объемом до 0,5 м3	1 конструкция	47		47					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кэт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					81,76	1,725	6 628,69	20,93	138 738,36
		2 ЭМ					49,8	1,875	4 388,63	10,31	45 246,9
		3 в т.ч. ОТм					7,86	1,875	692,66	20,93	14 497,62

		4М					93,45		4 392,15	8,18	35 927,74
		ЗТ	чел.-ч	5,99	1,725	485,63925					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,875	35,25					
		Итого по расценке					225,01		15 409,47		219 913
11.1	[101-0782]	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг Исключенный ресурс	т	0,0041		-0,1927	7 687,05		-1 481,29	8,18	-12 116,99
11.2	[101-1742]	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционной марки ТГ-350 Исключенный ресурс	м2	0,486		-22,842	5,45		-124,49	8,18	-1 018,3
11.3	[101-1790]	Глухари металлические Исключенный ресурс	т	0,00031		-0,01457	4 658,71		-67,88	8,18	-555,24
11.4	[101-1805]	Гвозди строительные Исключенный ресурс	т	0,00004		-0,00188	8 065,11		-15,16	8,18	-124,03
11.5	[102-0025]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта Исключенный ресурс	м3	0,01		-0,47	1 241,2		-583,36	8,18	-4 771,92
11.6	[509-0071]	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм (прим.)	м2	0,1234043		5,8	30,96		179,57	8,18	1 468,85
11.7	[201-8175]	Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для ПС 100x50 UA 100/40/2,0 (прим.)	шт.	2,2978723		108	18,99		2 050,92	8,18	16 776,72
11.8	[102-0092]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,05		2,35	1 963,74		4 614,79	8,18	37 748,97
		ФОТ							7 321,35		153 235,98
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%			7 116,35		148 945,37
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			3 422,73		71 637,82
		Всего по позиции							30 521,65		477 904,25
12	ТЕРр54-6-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Врубка деревянного ригеля между балками при разобранной подшивке	1 ригель	5		5					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кэт=1,5; Кэтм=1,5)									
		1 ОТ					158,37	1,5	1 187,78	20,93	24 860,15
		2 ЭМ					7,41	1,5	55,58	10,31	573
		4 М					216,73		1 083,65	8,18	8 864,25
		ЗТ	чел.-ч	11,89	1,5	89,175					
		Итого по расценке					382,51		2 327,01		34 297,4
12.1	[101-0782]	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг Исключенный ресурс	т	0,011		-0,055	7 687,05		-422,79	8,18	-3 458,4
12.2	[101-1705]	Пахла пропитанная Исключенный ресурс	кг	0,05		-0,25	9,53		-2,38	8,18	-19,49
12.3	[102-0008]	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м Исключенный ресурс	м3	0,0236		-0,118	700,37		-82,64	8,18	-676,03
12.4	[102-0092]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (прим. до проектного расхода)	м3	0,1106		0,553	1 963,74		1 085,95	8,18	8 883,05
		ФОТ							1 187,78		24 860,15
	Пр/812-088.0-1 от 21.12.2020	НР Перекрытия при ремонте	%	92%		92%			1 092,76		22 871,34
	Пр/774-088.0 от 11.12.2020	СП Перекрытия при ремонте	%	59%		59%			700,79		14 667,49
		Всего по позиции							4 698,7		76 565,36

13	ТЕР11-01-009-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых V=101,2/100	100 м2 изолируемой поверхности	1,012		1,012						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
		1 ОТ					387,39	1,725	676,27	20,93	14 154,27	
		2 ЭМ					110,29	1,875	209,28	10,31	2 157,62	
		3 в т.ч. ОТм					3,54	1,875	6,72	20,93	140,59	
		ЗТ	чел.-ч	28,38	1,725	49,542966						
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,875	0,34155						
		Итого по расценке					497,68		885,55		16 311,89	
13.1	[104-1240]	Вата минеральная "ISOVER" Каркас-П34-100	м3	20,6		20,8472	419,81		8 751,86	8,18	71 590,33	
		ФОТ							682,99		14 294,86	
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%			688,45		14 409,22	
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%			377,35		7 897,91	
		Всего по позиции							10 703,21		110 209,35	
14	ТЕРр58-13-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой V=101,2/100	100 м2 кровли	1,012		1,012						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)										
		1 ОТ					104	1,5	157,87	20,93	3 304,26	
		2 ЭМ					7,41	1,5	11,25	10,31	115,98	
		4 М					88,86		89,93	8,18	735,59	
		ЗТ	чел.-ч	8,36	1,5	12,69048						
		Итого по расценке					200,27		259,05		4 155,83	
14.1	[101-7198]	ИЗОСПАН В	м2	115		116,38	3,59		417,8	8,18	3 418,08	
		ФОТ							157,87		3 304,26	
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			142,08		2 973,83	
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			72,62		1 519,96	
		Всего по позиции							891,55		12 067,7	
15	ТЕР10-01-022-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм (прим.) V=110,7/100	100 м2 потолка	1,107		1,107						

	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
		1 ОТ				882,37	1,725	1 684,95	20,93	35 266,04
		2 ЭМ				57,82	1,875	120,01	10,31	1 237,33
		4 М				1 560,6		1 727,58	8,18	14 131,64
		ЗТ	чел.-ч	67,1	1,725	128,1324825				
		Итого по расценке				2 500,79		3 532,54		50 635,01
15.1	[101-0684]	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм Исключенный ресурс	1000 м2	0,105		-0,116235	14 402	-1 674,02	8,18	-13 693,45
15.2	[101-5718]	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 22 мм (прим 25 мм)	м2	105		116,235	83,65	9 723,06	8,18	79 534,96
		ФОТ						1 684,95		35 266,04
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%		1 637,77		34 278,59
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%		787,71		16 486,87
		Всего по позиции						14 007,06		167 241,98
16	ТЕР26-01-041-05 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (прим. вкладыши) V=0,028+0,053	1 м3 изоляции	0,081		0,081				
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
		1 ОТ				135,61	1,5	16,48	20,93	344,86
		2 ЭМ				35,83	1,5	4,35	10,31	44,88
		4 М				546,45		44,26	8,18	362,07
		ЗТ	чел.-ч	9,47	1,5	1,150605				
		Итого по расценке				717,89		65,09		751,81
16.1	[104-0103]	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 Исключенный ресурс	м3	1,02		-0,08262	535,74	-44,26	8,18	-362,07
16.2	[104-0747]	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 30 Стандарт	м3	1,02		0,08262	945,72	78,14	8,18	639,15
		ФОТ						16,48		344,86
	Пр/812-020.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Теплоизоляционные работы	%	97%	0,9	87,3%		14,39		301,06
	Пр/774-020.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	0,85	46,75%		7,7		161,22
		Всего по позиции						121,06		1 491,17
17	ТЕР08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом	100 м2 изолируе мой	0,024		0,024				

	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	V=0,072/0,03/100	поверхности								
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ				496,22	1,725	20,54	20,93	429,98	
		2 ЭМ				42,32	1,875	1,9	10,31	19,63	
		4 М				209,75		5,03	8,18	41,18	
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,725	1,58148					
		Итого по расценке				748,29		27,47		490,79	
17.1	[113-0368]	Стекло жидкое калийное Исключенный ресурс	т	0,05		-0,0012	4 180,74		-5,02	8,18	-41,04
17.2	[402-0005]	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	3,1		0,0744	527,14		39,22	8,18	320,81
		ФОТ						20,54		429,98	
	Пр/812-008.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%			20,33		425,68
	Пр/774-008.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%			12,05		252,18
		Всего по позиции						94,05		1 448,42	
18	ТЕР15-01-047-08 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников V=110,7/100	100 м2 поверхности облицовки	1,107		1,107					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ				8 163,47	1,725	15 588,76	20,93	326 272,71	
		2 ЭМ				262,07	1,875	543,96	10,31	5 608,22	
		3 в т.ч. ОТм				6,29	1,875	13,06	20,93	273,25	
		4 М				10 548,86		11 677,59	8,18	95 522,66	
		ЗТ	чел.-ч	590,7	1,725	1 127,9859525					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,875	0,6642					
		Итого по расценке				18 974,4		27 810,31		427 403,59	
18.1	[101-2509]	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм Исключенный ресурс	м2	103		-114,021	35,06	-3 997,58	8,18	-32 700,08	
18.2	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	103		114,021	43,33	4 940,53	8,18	40 413,6	
		ФОТ						15 601,82		326 545,96	

	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			14 041,64		293 891,36
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			6 498,16		136 006,39
		Всего по позиции							49 293,06		865 014,86
19	ТЕР15-04-006-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Покрывтие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз потолков V=110,7/100	100 м2 покрытия	1,107		1,107					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					118,67	1,725	226,61	20,93	4 742,93
		2 ЭМ					1,43	1,875	2,97	10,31	30,6
		3 в т.ч. ОТм					0,2	1,875	0,42	20,93	8,69
		4 М					0,86		0,95	8,18	7,78
		ЗТ	чел.-ч	8,1	1,725	15,4675575					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,875	0,0207563					
		Итого по расценке					120,96		230,53		4 781,31
19.1	[101-6513]	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (прим.)	т	0,013		0,014391	12 101,43		174,15	8,18	1 424,56
		ФОТ							227,03		4 751,62
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			204,33		4 276,46
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			94,56		1 979,05
		Всего по позиции							703,57		12 461,38
20	ТЕР15-04-007-06 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке потолков V=110,7/100	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,107		1,107					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					839,43	1,725	1 602,95	20,93	33 549,84
		2 ЭМ					24,27	1,875	50,38	10,31	519,37
		3 в т.ч. ОТм					0,51	1,875	1,06	20,93	22,15
		4 М					1 692,9		1 874,04	8,18	15 329,65

		ЗТ	чел.-ч	63,02	1,725	120,3414165				
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,875	0,0622688				
		Итого по расценке					2 556,6		3 527,37	49 398,86
		ФОТ							1 604,01	33 571,99
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			1 443,61	30 214,79
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			668,07	13 982,73
		Всего по позиции							5 639,05	93 596,38
21	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабаты ваемой поверхнос ти	0,46		0,46				
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	V=46/100								
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кэт=1,5; Кэтм=1,5)								
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэтм=1,25)								
		1 ОТ					127,02	1,725	100,79	20,93
		2 ЭМ					78,77	1,875	67,94	10,31
		3 в т.ч. ОТм					1,52	1,875	1,31	20,93
		4 М					8,65		3,98	8,18
		ЗТ	чел.-ч	8,87	1,725	7,038345				
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,875	0,077625				
		Итого по расценке					214,44		172,71	2 842,54
21.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	кг	20,7		9,522	17,63		167,87	8,18
		ФОТ							102,1	2 136,98
	Пр/812-020.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Теплоизоляционные работы	%	97%	0,9	87,3%			89,13	1 865,58
	Пр/774-020.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	0,85	46,75%			47,73	999,04
		Всего по позиции							477,44	7 080,33
Электромонтажные работы										
22	ТЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания (с сохранением)	100 шт.	0,06		0,06				
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	V=6/100								
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кэт=1,5; Кэтм=1,5)								
		1 ОТ					75,08	1,5	6,76	20,93
		2 ЭМ					1,1	1,5	0,1	10,31
		3 в т.ч. ОТм					0,59	1,5	0,05	20,93
		ЗТ	чел.-ч	6,32	1,5	0,5688				
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,0027				

		Итого по расценке					76,18		6,86		142,45
		ФОТ							6,81		142,54
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			6,2		129,71
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			3,27		68,42
		Всего по позиции							16,33		340,58
23	ТЕРр67-3-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Демонтаж кабеля V=35/100	100 м	0,35		0,35					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кэт=1,5; Кэтм=1,5)									
		1 ОТ					114,52	1,5	60,12	20,93	1 258,38
		2 ЭМ					0,37	1,5	0,19	10,31	2
		3 в т.ч. ОТм					0,2	1,5	0,11	20,93	2,2
		ЗТ	чел.-ч	9,64	1,5	5,061					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,00525					
		Итого по расценке					114,89		60,31		1 260,38
		ФОТ							60,23		1 260,58
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			54,81		1 147,13
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			28,91		605,08
		Всего по позиции							144,03		3 012,59
24	ТЕРм08-10-010-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей V=35/100	100 м	0,35		0,35					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кэт=1,5; Кэтм=1,5)									
		1 ОТ					212,5	1,5	111,56	20,93	2 335
		2 ЭМ					64,09	1,5	33,65	10,31	346,9
		4 М					18,25		6,39	8,18	52,25
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,5	7,98					
		Итого по расценке					294,84		151,6		2 734,15
24.1	[103-1058]	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм	м	101,2		35,42	3,01		106,61	8,18	872,04
		ФОТ							111,56		2 335
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%			108,21		2 264,95
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%			56,9		1 190,85
		Всего по позиции							423,32		7 061,99
25	ТЕРм08-02-412-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 V=35/100	100 м	0,35		0,35					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кэт=1,5; Кэтм=1,5)									
		1 ОТ					90,07	1,5	47,29	20,93	989,71
		2 ЭМ					7,32	1,5	3,84	10,31	39,62
		3 в т.ч. ОТм					0,59	1,5	0,31	20,93	6,48
		4 М					25,49		8,92	8,18	72,98
		ЗТ	чел.-ч	6,29	1,5	3,30225					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,01575					
		Итого по расценке					122,88		60,05		1 102,31

25.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-L.S, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,102		0,0357	7 460,21		266,33	8,18	2 178,58
		ФОТ							47,6		996,19
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%			46,17		966,3
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%			24,28		508,06
		Всего по позиции							396,83		4 755,25
26	ТЕРм08-03-593-06 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (ранее демонтированный) V=6/100	100 шт.	0,06		0,06					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кэт=1,5; Кэтм=1,5)									
		1 ОТ					1 066,66	1,5	96	20,93	2 009,27
		2 ЭМ					246,52	1,5	22,19	10,31	228,75
		3 в т.ч. ОТм					17,3	1,5	1,56	20,93	32,59
		4 М					533,04		31,98	8,18	261,62
		ЗТ	чел.-ч	70,64	1,5	6,3576					
		ЗТм	чел.-ч	0,88	1,5	0,0792					
		Итого по расценке					1 846,22		150,17		2 499,64
		ФОТ							97,56		2 041,86
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%			94,63		1 980,6
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%			49,76		1 041,35
		Всего по позиции							294,56		5 521,59
		ИТОГО:							132 587,92		2 108 215,87

		Итого прямые затраты по разделу "Выполнение 1 этапа работ"							86 208,81		1 137 501,48
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)							32 669,99		683 782,93
		эксплуатация машин и механизмов							5 895,77		60 785,51
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							5 895,77		60 785,51
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							828,29		17 335,9
		доплаты к оплате труда машинистов							0		0
		материальные ресурсы							46 135,24		377 387,45
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							46 135,24		377 387,45
		дополнительная перевозка материальных ресурсов							0		0
		перевозка							1 507,81		15 545,59
		Итого ФОТ (справочно)							33 498,28		701 118,83
		Итого накладные расходы							31 128,11		651 511,2
		Итого сметная прибыль							15 251		319 203,19
		Итого оборудование							0		0
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки							0		0
		дополнительная перевозка оборудования							0		0
		Итого прочие затраты							0		0
		Итого по разделу "Выполнение 1 этапа работ"							132 587,92		2 108 215,87
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							0		0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							0		0

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего		
№2 Выполнение 2 этапа работ											
Демонтаж											
27	ТЕРр58-17-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм (прим. толщиной 150 мм) V=103/100	100 м2 покрытия кровли	1,03		1,03					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					151,86	1,5	234,62	20,93	4 910,67
		2 ЭМ					1,92	1,5	2,97	10,31	30,58
		ЗТ	чел.-ч	13,08	1,5	20,2086					
		Итого по расценке					153,78		237,59		4 941,25
27.1	509-9900	Строительный мусор	т	1,56		1,6068	0		0	8,18	0
		ФОТ							234,62		4 910,67
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			211,16		4 419,6
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			107,93		2 258,91
		Всего по позиции							556,68		11 619,76
28	ТЕРр69-9-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Очистка помещений от строительного мусора V=103*0,15*0,6/100	100 т мусора	0,0927		0,0927					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					2 368,24	1,5	329,3	20,93	6 892,33
		ЗТ	чел.-ч	214,32	1,5	29,801196					
		Итого по расценке					2 368,24		329,3		6 892,33
28.1	509-9900	Строительный мусор	т	100		9,27	0		0	8,18	0
		ФОТ							329,3		6 892,33
	Пр/812-103.0-1 от 21.12.2020	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92%		92%			302,96		6 340,94
	Пр/774-103.0 от 11.12.2020	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44%		44%			144,89		3 032,63
		Всего по позиции							777,15		16 265,9
29	ТЕРр54-3-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Разборка подшивки потолков оштукатуренной V=103/100	100 м2 подшивки	1,03		1,03					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					1 019,94	1,5	1 575,81	20,93	32 981,65
		2 ЭМ					136,52	1,5	210,92	10,31	2 174,62
		3 в т.ч. ОТм					73,14	1,5	113	20,93	2 365,12
		ЗТ	чел.-ч	79,87	1,5	123,39915					
		ЗТм	чел.-ч	3,72	1,5	5,7474					
		Итого по расценке					1 156,46		1 786,73		35 156,27
29.1	509-9900	Строительный мусор	т	12,36		12,7308	0		0	8,18	0
		ФОТ							1 688,81		35 346,77

	Пр/812-088.0-1 от 21.12.2020	НР Перекрытия при ремонте	%	92%		92%			1 553,71		32 519,03
	Пр/774-088.0 от 11.12.2020	СП Перекрытия при ремонте	%	59%		59%			996,4		20 854,59
		Всего по позиции							4 336,84		88 529,89
30	ТЕР10-01-010-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Установка элементов каркаса из брусьев (демонтаж балок) V=0,1*0,15*156,8	1 м3 древесины в конструкции	2,352		2,352					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)									
		1 ОТ					287,33	1,2	810,96	20,93	16 973,4
		2 ЭМ					40,17	1,2	113,38	10,31	1 168,9
		4 М					1 671,33	0	0	8,18	0
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,2	63,504					
		Итого по расценке					1 998,83		924,34		18 142,3
30.1	509-9900	Строительный мусор	т	0,6		1,4112	0		0	8,18	0
		ФОТ							810,96		16 973,4
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%			788,25		16 498,14
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			379,12		7 935,06
		Всего по позиции							2 091,71		42 575,5
31	ТЕР10-01-010-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Установка элементов каркаса из брусьев (демонтаж ригелей) V=0,2*0,25*25,1	1 м3 древесины в конструкции	1,255		1,255					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)									
		1 ОТ					287,33	1,2	432,72	20,93	9 056,81
		2 ЭМ					40,17	1,2	60,5	10,31	623,71
		4 М					1 671,33	0	0	8,18	0
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,2	33,885					
		Итого по расценке					1 998,83		493,22		9 680,52
31.1	509-9900	Строительный мусор	т	0,6		0,753	0		0	8,18	0
		ФОТ							432,72		9 056,81
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%			420,6		8 803,22

	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			202,3		4 234,06
		Всего по позиции							1 116,12		22 717,8
32	ТЕРр69-15-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Затаривание строительного мусора в мешки V=1,6068+9,27+12,7308	1 т	23,6076		23,6076					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кэт=1,5; Кэзм=1,5)									
		1 ОТ					11,28	1,5	399,44	20,93	8 360,4
		4 М					17,6		415,49	8,18	3 398,79
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,5	36,473742					
		Итого по расценке					28,88		814,93		11 759,19
		ФОТ							399,44		8 360,4
	Пр/812-103.0-1 от 21.12.2020	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92%		92%			367,48		7 691,57
	Пр/774-103.0 от 11.12.2020	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44%		44%			175,75		3 678,58
		Всего по позиции							1 358,16		23 129,34
33	ТЕР46-08-001-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние на первые 10 м (прим.) V=1,6068+9,27+12,7308+1,4112+0,753	1 т	25,7718		25,7718					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кэт=1,5; Кэзм=1,5)									
		1 ОТ					17,82	1,5	688,88	20,93	14 418,29
		ЗТ	чел.-ч	1,5	1,5	57,98655					
		Итого по расценке					17,82		688,88		14 418,29
		ФОТ							688,88		14 418,29
	Пр/812-040.1-1 от 21.12.2020	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построчных условиях)	%	103%		103%			709,55		14 850,84
	Пр/774-040.1 от 11.12.2020	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построчных условиях)	%	59%		59%			406,44		8 506,79
		Всего по позиции							1 804,87		37 775,92
34	[ГССЦнг01-01-01-021] (0)	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах	т	25,7718		25,7718	26,58		685,01	10,31	7 062,5
		Всего по позиции							685,01		7 062,5
35	[ГССЦнг03-21-01-055] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км	т	25,7718		25,7718	33,34		859,23	10,31	8 858,8
		Всего по позиции							859,23		8 858,8
Чердачное перекрытие											
36	ТЕРр58-13-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой V=103/100	100 м2 кровли	1,03		1,03					

	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ				104	1,5	160,68	20,93	3 363,03	
		2 ЭМ				7,41	1,5	11,45	10,31	118,04	
		4 М				88,86		91,53	8,18	748,68	
		ЗТ	чел.-ч	8,36	1,5	12,9162					
		Итого по расценке				200,27		263,66		4 229,75	
36.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	м2	115		118,45	5,11		605,28	8,18	4 951,21
		ФОТ						160,68			3 363,03
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			144,61		3 026,73
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			73,91		1 546,99
		Всего по позиции							1 087,46		13 754,68
37	ТЕР10-01-001-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Установка балок пролетом 9 м объемом до 0,5 м3 V=14+8+8+6+6+5	1 конструкция	47		47					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ				81,76	1,725	6 628,69	20,93		138 738,36
		2 ЭМ				49,8	1,875	4 388,63	10,31		45 246,9
		3 в т.ч. ОТм				7,86	1,875	692,66	20,93		14 497,62
		4 М				93,45		4 392,15	8,18		35 927,74
		ЗТ	чел.-ч	5,99	1,725	485,63925					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,875	35,25					
		Итого по расценке				225,01		15 409,47			219 913
37.1	[101-0782]	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг Исключенный ресурс	т	0,0041		-0,1927	7 687,05		-1 481,29	8,18	-12 116,99
37.2	[101-1742]	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 Исключенный ресурс	м2	0,486		-22,842	5,45		-124,49	8,18	-1 018,3
37.3	[101-1790]	Глухари металлические Исключенный ресурс	т	0,00031		-0,01457	4 658,71		-67,88	8,18	-555,24
37.4	[101-1805]	Гвозди строительные Исключенный ресурс	т	0,00004		-0,00188	8 065,11		-15,16	8,18	-124,03
37.5	[102-0025]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта Исключенный ресурс	м3	0,01		-0,47	1 241,2		-583,36	8,18	-4 771,92
37.6	[509-0071]	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм (прим.)	м2	0,1217021		5,72	30,96		177,09	8,18	1 448,59
37.7	[201-8175]	Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для ПС 100x50 UA 100/40/2,0 (прим.)	шт.	2,7234043		128	18,99		2 430,72	8,18	19 883,52
37.8	[102-0092]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,0506383		2,38	1 963,74		4 673,7	8,18	38 230,87
		ФОТ						7 321,35			153 235,98
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%			7 116,35		148 945,37

	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			3 422,73		71 637,82
		Всего по позиции							30 957,88		481 472,69
38	ТЕРр54-6-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Врубка деревянного ригеля между балками при разобранной подшивке V=2+1+1+1+2	1 ригель	7		7					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					158,37	1,5	1 662,89	20,93	34 804,21
		2 ЭМ					7,41	1,5	77,81	10,31	802,2
		4 М					216,73		1 517,11	8,18	12 409,95
		ЗТ	чел.-ч	11,89	1,5	124,845					
		Итого по расценке					382,51		3 257,81		48 016,36
38.1	[101-0782]	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг Исключенный ресурс	т	0,011		-0,077	7 687,05		-591,9	8,18	-4 841,77
38.2	[101-1705]	Память пропитанная Исключенный ресурс	кг	0,05		-0,35	9,53		-3,34	8,18	-27,29
38.3	[102-0008]	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м Исключенный ресурс	м3	0,0236		-0,1652	700,37		-115,7	8,18	-946,44
38.4	[102-0092]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (прим. до проектного расхода)	м3	0,1271429		0,89	1 963,74		1 747,73	8,18	14 296,42
		ФОТ							1 662,89		34 804,21
	Пр/812-088.0-1 от 21.12.2020	НР Перекрытия при ремонте	%	92%		92%			1 529,86		32 019,87
	Пр/774-088.0 от 11.12.2020	СП Перекрытия при ремонте	%	59%		59%			981,11		20 534,48
		Всего по позиции							6 805,57		109 051,63
39	ТЕР11-01-009-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых V=103/100	100 м2 изолируемой поверхности	1,03		1,03					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					387,39	1,725	688,3	20,93	14 406,02
		2 ЭМ					110,29	1,875	213	10,31	2 196
		3 в т.ч. ОТм					3,54	1,875	6,84	20,93	143,09
		ЗТ	чел.-ч	28,38	1,725	50,424165					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,875	0,347625					
		Итого по расценке					497,68		901,3		16 602,02
39.1	[104-1240]	Вата минеральная "ISOVER" Каркас-П34-100	м3	20,6		21,218	419,81		8 907,53	8,18	72 863,67
		ФОТ							695,14		14 549,11
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%			700,7		14 665,5

	Пр/774-011.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Полю	%	65%	0,85	55,25%			384,06		8 038,38
		Всего по позиции							10 893,59		112 169,57
40	ТЕРр58-13-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой V=103/100	100 м2 кровли	1,03		1,03					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					104	1,5	160,68	20,93	3 363,03
		2 ЭМ					7,41	1,5	11,45	10,31	118,04
		4 М					88,86		91,53	8,18	748,68
		ЗТ	чел.-ч	8,36	1,5	12,9162					
		Итого по расценке					200,27		263,66		4 229,75
40.1	[101-7198]	ИЗОСПАН В	м2	115		118,45	3,59		425,24	8,18	3 478,88
		ФОТ							160,68		3 363,03
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			144,61		3 026,73
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			73,91		1 546,99
		Всего по позиции							907,42		12 282,35
41	ТЕР10-01-022-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм (прим.) V=114/100	100 м2 потолка	1,14		1,14					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					882,37	1,725	1 735,18	20,93	36 317,33
		2 ЭМ					57,82	1,875	123,59	10,31	1 274,21
		4 М					1 560,6		1 779,08	8,18	14 552,91
		ЗТ	чел.-ч	67,1	1,725	131,95215					
		Итого по расценке					2 500,79		3 637,85		52 144,45
41.1	[101-0684]	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм Исключенный ресурс	1000 м2	0,105		-0,1197	14 402		-1 723,92	8,18	-14 101,66
41.2	[101-5718]	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 22 мм (прим 25 мм)	м2	105		119,7	83,65		10 012,91	8,18	81 905,92
		ФОТ							1 735,18		36 317,33
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%			1 686,59		35 300,44
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			811,2		16 978,35
		Всего по позиции							14 424,63		172 227,5

42	ТЕР26-01-041-05 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытый и перекрытый (прим. вкладыши) V=0,040+0,042	1 м3 изоляция	0,082		0,082						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)										
		1 ОТ					135,61	1,5	16,68	20,93		349,11
		2 ЭМ					35,83	1,5	4,41	10,31		45,44
		4 М					546,45		44,81	8,18		366,54
		ЗТ	чел.-ч	9,47	1,5	1,16481						
		Итого по расценке					717,89		65,9			761,09
42.1	[104-0103]	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 Исключенный ресурс	м3	1,02		-0,08364	535,74		-44,81	8,18		-366,54
42.2	[104-0747]	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 30 Стандарт	м3	1,02		0,08364	945,72		79,1	8,18		647,04
		ФОТ							16,68			349,11
	Пр/812-020.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Теплоизоляционные работы	%	97%	0,9	87,3%			14,56			304,77
	Пр/774-020.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	0,85	46,75%			7,8			163,21
		Всего по позиции							122,55			1 509,57
43	ТЕР08-01-003-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом V=0,072/0,03/100	100 м2 изолирует мой поверхности	0,024		0,024						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
		1 ОТ					496,22	1,725	20,54	20,93		429,98
		2 ЭМ					42,32	1,875	1,9	10,31		19,63
		4 М					209,75		5,03	8,18		41,18
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,725	1,58148						
		Итого по расценке					748,29		27,47			490,79
43.1	[113-0368]	Стекло жидкое калийное Исключенный ресурс	т	0,05		-0,0012	4 180,74		-5,02	8,18		-41,04
43.2	[402-0005]	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	3,1		0,0744	527,14		39,22	8,18		320,81
		ФОТ							20,54			429,98
	Пр/812-008.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%			20,33			425,68
	Пр/774-008.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%			12,05			252,18
		Всего по позиции							94,05			1 448,42

44	ТЕР15-01-047-08 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников V=114/100	100 м2 поверхности облицовки	1,14		1,14							
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)											
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)											
		1 ОТ					8 163,47	1,725	16 053,46	20,93		335 998,99	
		2 ЭМ					262,07	1,875	560,17	10,31		5 775,4	
		3 в т.ч. ОТм					6,29	1,875	13,44	20,93		281,4	
		4 М					10 548,86		12 025,7	8,18		98 370,22	
		ЗТ	чел.-ч	590,7	1,725	1 161,61155							
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,875	0,684							
		Итого по расценке					18 974,4		28 639,33			440 144,61	
44.1	[101-2509]	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм Исключенный ресурс	м2	103		-117,42	35,06		-4 116,75	8,18		-33 674,88	
44.2	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	103		117,42	43,33		5 087,81	8,18		41 618,34	
		ФОТ							16 066,9			336 280,39	
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			14 460,21			302 652,35	
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			6 691,86			140 060,78	
		Всего по позиции							50 762,46			890 801,2	
45	ТЕР15-04-006-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз потолков V=114/100	100 м2 покрытия	1,14		1,14							
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)											
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)											
		1 ОТ					118,67	1,725	233,36	20,93		4 884,32	
		2 ЭМ					1,43	1,875	3,06	10,31		31,51	
		3 в т.ч. ОТм					0,2	1,875	0,43	20,93		8,95	
		4 М					0,86		0,98	8,18		8,01	
		ЗТ	чел.-ч	8,1	1,725	15,92865							
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,875	0,021375							
		Итого по расценке					120,96		237,4			4 923,84	
45.1	[101-6513]	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (прим.)	т	0,013		0,01482	12 101,43		179,34	8,18		1 467,03	
		ФОТ							233,79			4 893,27	

	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			210,41		4 403,94	
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			97,37		2 038,05	
		Всего по позиции							724,52		12 832,86	
46	ТЕР15-04-007-06 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке потолков V=114/100	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,14		1,14						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
		1 ОТ						839,43	1,725	1 650,74	20,93	34 549,97
		2 ЭМ						24,27	1,875	51,88	10,31	534,85
		3 в т.ч. ОТм						0,51	1,875	1,09	20,93	22,81
		4 М						1 692,9		1 929,91	8,18	15 786,63
		ЗТ	чел.-ч	63,02	1,725	123,92883						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,875	0,064125						
		Итого по расценке						2 556,6		3 632,53		50 871,45
		ФОТ								1 651,83		34 572,78
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			1 486,65		31 115,5	
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			687,99		14 399,56	
		Всего по позиции							5 807,17		96 386,51	
47	ТЕР26-02-018-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=46/100	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,46		0,46						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
		1 ОТ						127,02	1,725	100,79	20,93	2 109,54
		2 ЭМ						78,77	1,875	67,94	10,31	700,45
		3 в т.ч. ОТм						1,52	1,875	1,31	20,93	27,44
		4 М						8,65		3,98	8,18	32,55
		ЗТ	чел.-ч	8,87	1,725	7,038345						

		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,875	0,077625					
		Итого по расценке					214,44		172,71	2 842,54	
47.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	кг	20,7		9,522	17,63		167,87	8,18	1 373,17
		ФОТ							102,1		2 136,98
	Пр/812-020.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Теплоизоляционные работы	%	97%	0,9	87,3%			89,13		1 865,58
	Пр/774-020.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	0,85	46,75%			47,73		999,04
		Всего по позиции							477,44		7 080,33
Электромонтажные работы											
48	ТЕРр67-4-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Демонтаж светильников с лампами накаливания (с сохранением) V=6/100	100 шт.	0,06		0,06					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					75,08	1,5	6,76	20,93	141,43
		2 ЭМ					1,1	1,5	0,1	10,31	1,02
		3 в т.ч. ОТм					0,59	1,5	0,05	20,93	1,11
		ЗТ	чел.-ч	6,32	1,5	0,5688					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,0027					
		Итого по расценке					76,18		6,86		142,45
		ФОТ							6,81		142,54
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			6,2		129,71
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			3,27		68,42
		Всего по позиции							16,33		340,58
49	ТЕРр67-3-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Демонтаж кабеля V=35/100	100 м	0,35		0,35					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					114,52	1,5	60,12	20,93	1 258,38
		2 ЭМ					0,37	1,5	0,19	10,31	2
		3 в т.ч. ОТм					0,2	1,5	0,11	20,93	2,2
		ЗТ	чел.-ч	9,64	1,5	5,061					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,00525					
		Итого по расценке					114,89		60,31		1 260,38
		ФОТ							60,23		1 260,58
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			54,81		1 147,13
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			28,91		605,08
		Всего по позиции							144,03		3 012,59
50	ТЕРм08-10-010-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей V=35/100	100 м	0,35		0,35					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					212,5	1,5	111,56	20,93	2 335
		2 ЭМ					64,09	1,5	33,65	10,31	346,9
		4 М					18,25		6,39	8,18	52,25
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,5	7,98					

		Итого по расценке					294,84		151,6		2 734,15
50.1	[103-1058]	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм	м	101,2		35,42	3,01		106,61	8,18	872,04
		ФОТ							111,56		2 335
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%			108,21		2 264,95
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%			56,9		1 190,85
		Всего по позиции							423,32		7 061,99
51	ТЕРм08-02-412-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² V=35/100	100 м	0,35		0,35					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кэт=1,5; Кэзм=1,5)									
		1 ОТ					90,07	1,5	47,29	20,93	989,71
		2 ЭМ					7,32	1,5	3,84	10,31	39,62
		3 в т.ч. ОТм					0,59	1,5	0,31	20,93	6,48
		4 М					25,49		8,92	8,18	72,98
		ЗТ	чел.-ч	6,29	1,5	3,30225					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,01575					
		Итого по расценке					122,88		60,05		1 102,31
51.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,102		0,0357	7 460,21		266,33	8,18	2 178,58
		ФОТ							47,6		996,19
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%			46,17		966,3
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%			24,28		508,06
		Всего по позиции							396,83		4 755,25
52	ТЕРм08-03-593-06 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (ранее демонтированный) V=6/100	100 шт.	0,06		0,06					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кэт=1,5; Кэзм=1,5)									
		1 ОТ					1 066,66	1,5	96	20,93	2 009,27
		2 ЭМ					246,52	1,5	22,19	10,31	228,75
		3 в т.ч. ОТм					17,3	1,5	1,56	20,93	32,59
		4 М					533,04		31,98	8,18	261,62
		ЗТ	чел.-ч	70,64	1,5	6,3576					
		ЗТм	чел.-ч	0,88	1,5	0,0792					
		Итого по расценке					1 846,22		150,17		2 499,64
		ФОТ							97,56		2 041,86
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%			94,63		1 980,6
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%			49,76		1 041,35
		Всего по позиции							294,56		5 521,59
		ИТОГО:							137 925,58		2 190 244,72
		Итого прямые затраты по разделу "Выполнение 2 этапа работ"							89 790,17		1 182 770,02
		в том числе									

	оплата труда (ОТ)		33 905,45		709 641,23
	эксплуатация машин и механизмов		5 963,03		61 478,77
	в том числе				
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		5 963,03		61 478,77
	в том числе				
	оплата труда машинистов (ОТм)		830,8		17 388,81
	доплаты к оплате труда машинистов		0		0
	материальные ресурсы		48 377,45		395 728,72
	в том числе				
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		48 377,45		395 728,72
	дополнительная перевозка материальных ресурсов		0		0
	перевозка		1 544,24		15 921,3
	Итого ФОТ (справочно)		34 736,25		727 030,04
	Итого накладные расходы		32 267,74		675 364,49
	Итого сметная прибыль		15 867,67		332 110,21
	Итого оборудование		0		0
	в том числе				
	оборудование без учета дополнительной перевозки		0		0
	дополнительная перевозка оборудования		0		0
	Итого прочие затраты		0		0
	Итого по разделу "Выполнение 2 этапа работ"		137 925,58		2 190 244,72
	в том числе				
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0		0

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего		
№3 Выполнение 3 этапа работ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Демонтаж											
53	ТЕРр58-17-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм (прим. толщиной 150 мм) V=103/100	100 м2 покрытия кровли	1,03		1,03					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					151,86	1,5	234,62	20,93	4 910,67
		2 ЭМ					1,92	1,5	2,97	10,31	30,58
		ЗТ	чел.-ч	13,08	1,5	20,2086					
		Итого по расценке					153,78		237,59		4 941,25
53.1	509-9900	Строительный мусор	т	1,56		1,6068	0		0	8,18	0
		ФОТ							234,62		4 910,67
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			211,16		4 419,6
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			107,93		2 258,91
		Всего по позиции							556,68		11 619,76
54	ТЕРр69-9-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Очистка помещений от строительного мусора V=103*0,15*0,6/100	100 т мусора	0,0927		0,0927					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					2 368,24	1,5	329,3	20,93	6 892,33
		ЗТ	чел.-ч	214,32	1,5	29,801196					
		Итого по расценке					2 368,24		329,3		6 892,33
54.1	509-9900	Строительный мусор	т	100		9,27	0		0	8,18	0

		ФОТ							329,3		6 892,33
	Пр/812-103.0-1 от 21.12.2020	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92%		92%			302,96		6 340,94
	Пр/774-103.0 от 11.12.2020	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44%		44%			144,89		3 032,63
		Всего по позиции							777,15		16 265,9
55	ТЕРр54-3-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Разборка подшивки потолков оштукатуренной V=103/100	100 м2 подшивки	1,03		1,03					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					1 019,94	1,5	1 575,81	20,93	32 981,65
		2 ЭМ					136,52	1,5	210,92	10,31	2 174,62
		3 в т.ч. ОТм					73,14	1,5	113	20,93	2 365,12
		ЗТ	чел.-ч	79,87	1,5	123,39915					
		ЗТм	чел.-ч	3,72	1,5	5,7474					
		Итого по расценке					1 156,46		1 786,73		35 156,27
55.1	509-9900	Строительный мусор	т	12,36		12,7308	0		0	8,18	0
		ФОТ							1 688,81		35 346,77
	Пр/812-088.0-1 от 21.12.2020	НР Перекрытия при ремонте	%	92%		92%			1 553,71		32 519,03
	Пр/774-088.0 от 11.12.2020	СП Перекрытия при ремонте	%	59%		59%			996,4		20 854,59
		Всего по позиции							4 336,84		88 529,89
56	ТЕР10-01-010-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Установка элементов каркаса из брусьев (демонтаж балок) V=0,1*0,15*156,8	1 м3 древесины в конструкции	2,352		2,352					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)									
		1 ОТ					287,33	1,2	810,96	20,93	16 973,4
		2 ЭМ					40,17	1,2	113,38	10,31	1 168,9
		4 М					1 671,33	0	0	8,18	0
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,2	63,504					
		Итого по расценке					1 998,83		924,34		18 142,3
56.1	509-9900	Строительный мусор	т	0,6		1,4112	0		0	8,18	0
		ФОТ							810,96		16 973,4
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%			788,25		16 498,14
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			379,12		7 935,06
		Всего по позиции							2 091,71		42 575,5
57	ТЕР10-01-010-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Установка элементов каркаса из брусьев (демонтаж ригелей) V=0,2*0,25*19	1 м3 древесины в конструкции	0,95		0,95					

	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
	Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)								
		1 ОТ				287,33	1,2	327,56	20,93	6 855,75
		2 ЭМ				40,17	1,2	45,79	10,31	472,13
		4 М				1 671,33	0	0	8,18	0
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,2	25,65				
		Итого по расценке				1 998,83		373,35		7 327,88
57.1	509-9900	Строительный мусор	т	0,6		0,57		0	8,18	0
		ФОТ						327,56		6 855,75
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%		318,39		6 663,79
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%		153,13		3 205,06
		Всего по позиции						844,87		17 196,73
58	ТЕРр69-15-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Затаривание строительного мусора в мешки V=1,6068+9,27+12,7308	1 т	23,6076		23,6076				
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
		1 ОТ				11,28	1,5	399,44	20,93	8 360,4
		4 М				17,6		415,49	8,18	3 398,79
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,5	36,473742				
		Итого по расценке				28,88		814,93		11 759,19
		ФОТ						399,44		8 360,4
	Пр/812-103.0-1 от 21.12.2020	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92%		92%		367,48		7 691,57
	Пр/774-103.0 от 11.12.2020	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44%		44%		175,75		3 678,58
		Всего по позиции						1 358,16		23 129,34
59	ТЕР46-08-001-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние на первые 10 м (прим.) V=1,6068+9,27+12,7308+1,4112+0,57	1 т	25,5888		25,5888				
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
		1 ОТ				17,82	1,5	683,99	20,93	14 315,91
		ЗТ	чел.-ч	1,5	1,5	57,5748				
		Итого по расценке				17,82		683,99		14 315,91
		ФОТ						683,99		14 315,91
	Пр/812-040.1-1 от 21.12.2020	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%		704,51		14 745,39

	Пр/774-040.1 от 11.12.2020	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построчных условиях)	%	59%		59%			403,55		8 446,39
		Всего по позиции							1 792,05		37 507,69
60	[ТССЦпг01-01-01-021] (0)	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах	т	25,5888		25,5888	26,58		680,15	10,31	7 012,35
		Всего по позиции							680,15		7 012,35
61	[ТССЦпг03-21-01-055] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км	т	25,5888		25,5888	33,34		853,13	10,31	8 795,89
		Всего по позиции							853,13		8 795,89
Чердачное перекрытие											
62	ТЕРр58-13-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой V=103/100	100 м2 кровли	1,03		1,03					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					104	1,5	160,68	20,93	3 363,03
		2 ЭМ					7,41	1,5	11,45	10,31	118,04
		4 М					88,86		91,53	8,18	748,68
		ЗТ	чел.-ч	8,36	1,5	12,9162					
		Итого по расценке					200,27		263,66		4 229,75
62.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	м2	115		118,45	5,11		605,28	8,18	4 951,21
		ФОТ							160,68		3 363,03
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			144,61		3 026,73
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			73,91		1 546,99
		Всего по позиции							1 087,46		13 754,68
63	ТЕР10-01-001-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Установка балок пролетом 9 м объемом до 0,5 м3 V=14+8+8+6+6+5	1 конструкция	47		47					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					81,76	1,725	6 628,69	20,93	138 738,36
		2 ЭМ					49,8	1,875	4 388,63	10,31	45 246,9
		3 в т.ч. ОТм					7,86	1,875	692,66	20,93	14 497,62
		4 М					93,45		4 392,15	8,18	35 927,74
		ЗТ	чел.-ч	5,99	1,725	485,63925					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,875	35,25					
		Итого по расценке					225,01		15 409,47		219 913
63.1	[101-0782]	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг Исключенный ресурс	т	0,0041		-0,1927	7 687,05		-1 481,29	8,18	-12 116,99
63.2	[101-1742]	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 Исключенный ресурс	м2	0,486		-22,842	5,45		-124,49	8,18	-1 018,3

63.3	[101-1790]	Глухари металлические Исключенный ресурс	т	0,00031		-0,01457	4 658,71		-67,88	8,18	-555,24
63.4	[101-1805]	Гвозди строительные Исключенный ресурс	т	0,00004		-0,00188	8 065,11		-15,16	8,18	-124,03
63.5	[102-0025]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта Исключенный ресурс	м3	0,01		-0,47	1 241,2		-583,36	8,18	-4 771,92
63.6	[509-0071]	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм (прим.)	м2	0,106383		5	30,96		154,8	8,18	1 266,25
63.7	[201-8175]	Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для ПС 100x50 UA 100/40/2,0 (прим.)	шт.	2,7234043		128	18,99		2 430,72	8,18	19 883,52
63.8	[102-0092]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,0506383		2,38	1 963,74		4 673,7	8,18	38 230,87
		ФОТ							7 321,35		153 235,98
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%			7 116,35		148 945,37
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			3 422,73		71 637,82
		Всего по позиции							30 935,59		481 290,35
64	ТЕРр54-6-01	Врубка деревянного ригеля между балками при разобранной подшивке	1 ригель	5		5					
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	V=2+1+1+1									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кэт=1,5; Кэзм=1,5)									
		1 ОТ					158,37	1,5	1 187,78	20,93	24 860,15
		2 ЭМ					7,41	1,5	55,58	10,31	573
		4 М					216,73		1 083,65	8,18	8 864,25
		ЗТ	чел.-ч	11,89	1,5	89,175					
		Итого по расценке					382,51		2 327,01		34 297,4
64.1	[101-0782]	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг Исключенный ресурс	т	0,011		-0,055	7 687,05		-422,79	8,18	-3 458,4
64.2	[101-1705]	Папля пропитанная Исключенный ресурс	кг	0,05		-0,25	9,53		-2,38	8,18	-19,49
64.3	[102-0008]	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м Исключенный ресурс	м3	0,0236		-0,118	700,37		-82,64	8,18	-676,03
64.4	[102-0092]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (прим. до проектного расхода)	м3	0,1106		0,553	1 963,74		1 085,95	8,18	8 883,05
		ФОТ							1 187,78		24 860,15
	Пр/812-088.0-1 от 21.12.2020	НР Перекрытия при ремонте	%	92%		92%			1 092,76		22 871,34
	Пр/774-088.0 от 11.12.2020	СП Перекрытия при ремонте	%	59%		59%			700,79		14 667,49
		Всего по позиции							4 698,7		76 565,36
65	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2 изолируемой поверхности	1,03		1,03					
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	V=103/100									

	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
		1 ОТ				387,39	1,725	688,3	20,93	14 406,02
		2 ЭМ				110,29	1,875	213	10,31	2 196
		3 в т.ч. ОТм				3,54	1,875	6,84	20,93	143,09
		ЗТ	чел.-ч	28,38	1,725	50,424165				
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,875	0,347625				
		Итого по расценке				497,68		901,3		16 602,02
65.1	[104-1240]	Вата минеральная "ISOVER" Каркас-П34-100	м3	20,6	21,218	419,81		8 907,53	8,18	72 863,67
		ФОТ						695,14		14 549,11
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%		700,7		14 665,5
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%		384,06		8 038,38
		Всего по позиции						10 893,59		112 169,57
66	ТЕРр58-13-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой V=103/100	100 м2 кровли	1,03		1,03				
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
		1 ОТ				104	1,5	160,68	20,93	3 363,03
		2 ЭМ				7,41	1,5	11,45	10,31	118,04
		4 М				88,86		91,53	8,18	748,68
		ЗТ	чел.-ч	8,36	1,5	12,9162				
		Итого по расценке				200,27		263,66		4 229,75
66.1	[101-7198]	ИЗОСПАН В	м2	115	118,45	3,59		425,24	8,18	3 478,88
		ФОТ						160,68		3 363,03
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%		144,61		3 026,73
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%		73,91		1 546,99
		Всего по позиции						907,42		12 282,35
67	ТЕР10-01-022-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм (прим.) V=114/100	100 м2 потолка	1,14		1,14				
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
		1 ОТ				882,37	1,725	1 735,18	20,93	36 317,33
		2 ЭМ				57,82	1,875	123,59	10,31	1 274,21
		4 М				1 560,6		1 779,08	8,18	14 552,91

		ЗТ	чел.-ч	67,1	1,725	131,95215					
		Итого по расценке					2 500,79		3 637,85		52 144,45
67.1	[101-0684]	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм Исключенный ресурс	1000 м2	0,105		-0,1197	14 402		-1 723,92	8,18	-14 101,66
67.2	[101-5718]	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 22 мм (прим 25 мм)	м2	105		119,7	83,65		10 012,91	8,18	81 905,92
		ФОТ							1 735,18		36 317,33
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%			1 686,59		35 300,44
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			811,2		16 978,35
		Всего по позиции							14 424,63		172 227,5
68	ТЕР26-01-041-05 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (прим. вкладыши) V=0,028+0,042	1 м3 изоляция	0,07		0,07					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					135,61	1,5	14,24	20,93	298,02
		2 ЭМ					35,83	1,5	3,76	10,31	38,79
		4 М					546,45		38,25	8,18	312,9
		ЗТ	чел.-ч	9,47	1,5	0,99435					
		Итого по расценке					717,89		56,25		649,71
68.1	[104-0103]	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 Исключенный ресурс	м3	1,02		-0,0714	535,74		-38,25	8,18	-312,9
68.2	[104-0747]	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 30 Стандарт	м3	1,02		0,0714	945,72		67,52	8,18	552,35
		ФОТ							14,24		298,02
	Пр/812-020.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Теплоизоляционные работы	%	97%	0,9	87,3%			12,43		260,17
	Пр/774-020.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	0,85	46,75%			6,66		139,32
		Всего по позиции							104,61		1 288,65
69	ТЕР08-01-003-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом V=0,062/0,03/100	100 м2 изолирует мой поверхности	0,0206667		0,0206667					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									

	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					496,22	1,725	17,69	20,93	370,26
		2 ЭМ					42,32	1,875	1,64	10,31	16,91
		4 М					209,75		4,33	8,18	35,46
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,725	1,3618322					
		Итого по расценке					748,29		23,66		422,63
69.1	[113-0368]	Стекло жидкое калийное Исключенный ресурс	т	0,05		-0,0010333	4 180,74		-4,32	8,18	-35,34
69.2	[402-0005]	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	3,1		0,0640668	527,14		33,77	8,18	276,26
		ФОТ							17,69		370,26
	Пр/812-008.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%			17,51		366,56
	Пр/774-008.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%			10,38		217,16
		Всего по позиции							81		1 247,27
70	ТЕР15-01-047-08 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников V=114/100	100 м2 поверхностей облицовки	1,14		1,14					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					8 163,47	1,725	16 053,46	20,93	335 998,99
		2 ЭМ					262,07	1,875	560,17	10,31	5 775,4
		3 в т.ч. ОТм					6,29	1,875	13,44	20,93	281,4
		4 М					10 548,86		12 025,7	8,18	98 370,22
		ЗТ	чел.-ч	590,7	1,725	1 161,61155					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,875	0,684					
		Итого по расценке					18 974,4		28 639,33		440 144,61
70.1	[101-2509]	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм Исключенный ресурс	м2	103		-117,42	35,06		-4 116,75	8,18	-33 674,88
70.2	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	103		117,42	43,33		5 087,81	8,18	41 618,34
		ФОТ							16 066,9		336 280,39
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			14 460,21		302 652,35
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			6 691,86		140 060,78
		Всего по позиции							50 762,46		890 801,2
71	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1,14		1,14					

	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	V=114/100											
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)											
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)											
		1 ОТ					118,67	1,725	233,36	20,93		4 884,32	
		2 ЭМ					1,43	1,875	3,06	10,31		31,51	
		3 в т.ч. ОТм					0,2	1,875	0,43	20,93		8,95	
		4 М					0,86		0,98	8,18		8,01	
		ЗТ	чел.-ч	8,1	1,725	15,92865							
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,875	0,021375							
		Итого по расценке					120,96		237,4			4 923,84	
71.1	[101-6513]	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (прим.)	т	0,013		0,01482	12 101,43			179,34	8,18	1 467,03	
		ФОТ							233,79			4 893,27	
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			210,41			4 403,94	
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			97,37			2 038,05	
		Всего по позиции							724,52			12 832,86	
72	ТЕР15-04-007-06 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке потолков V=114/100	100 м2 окрасиваемой поверхности	1,14		1,14							
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)											
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)											
		1 ОТ					839,43	1,725	1 650,74	20,93		34 549,97	
		2 ЭМ					24,27	1,875	51,88	10,31		534,85	
		3 в т.ч. ОТм					0,51	1,875	1,09	20,93		22,81	
		4 М					1 692,9		1 929,91	8,18		15 786,63	
		ЗТ	чел.-ч	63,02	1,725	123,92883							
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,875	0,064125							
		Итого по расценке					2 556,6		3 632,53			50 871,45	
		ФОТ							1 651,83			34 572,78	
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			1 486,65			31 115,5	
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			687,99			14 399,56	

		Всего по позиции							5 807,17		96 386,51
73	ТЕР26-02-018-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 V=46/100	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,46		0,46					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					127,02	1,725	100,79	20,93	2 109,54
		2 ЭМ					78,77	1,875	67,94	10,31	700,45
		3 в т.ч. ОТм					1,52	1,875	1,31	20,93	27,44
		4 М					8,65		3,98	8,18	32,55
		ЗТ	чел.-ч	8,87	1,725	7,038345					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,875	0,077625					
		Итого по расценке					214,44		172,71		2 842,54
73.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	кг	20,7		9,522	17,63		167,87	8,18	1 373,17
		ФОТ							102,1		2 136,98
	Пр/812-020.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Теплоизоляционные работы	%	97%	0,9	87,3%			89,13		1 865,58
	Пр/774-020.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	0,85	46,75%			47,73		999,04
		Всего по позиции							477,44		7 080,33
Электромонтажные работы											
74	ТЕРр67-4-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Демонтаж светильников с лампами накаливания (с сохранением) V=6/100	100 шт.	0,06		0,06					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					75,08	1,5	6,76	20,93	141,43
		2 ЭМ					1,1	1,5	0,1	10,31	1,02
		3 в т.ч. ОТм					0,59	1,5	0,05	20,93	1,11
		ЗТ	чел.-ч	6,32	1,5	0,5688					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,0027					
		Итого по расценке					76,18		6,86		142,45
		ФОТ							6,81		142,54
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			6,2		129,71
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			3,27		68,42
		Всего по позиции							16,33		340,58
75	ТЕРр67-3-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Демонтаж кабеля V=35/100	100 м	0,35		0,35					

	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1	ОТ				114,52	1,5	60,12	20,93	1 258,38
		2	ЭМ				0,37	1,5	0,19	10,31	2
		3	в т.ч. ОТм				0,2	1,5	0,11	20,93	2,2
			ЗТ	чел.-ч	9,64	1,5	5,061				
			ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,00525				
			Итого по расценке				114,89		60,31		1 260,38
			ФОТ						60,23		1 260,58
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР	Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%		54,81		1 147,13
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП	Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%		28,91		605,08
			Всего по позиции						144,03		3 012,59
76	ТЕРм08-10-010-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей V=35/100	100 м	0,35		0,35					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1	ОТ				212,5	1,5	111,56	20,93	2 335
		2	ЭМ				64,09	1,5	33,65	10,31	346,9
		4	М				18,25		6,39	8,18	52,25
			ЗТ	чел.-ч	15,2	1,5	7,98				
			Итого по расценке				294,84		151,6		2 734,15
76.1	[103-1058]	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм	м	101,2		35,42	3,01		106,61	8,18	872,04
			ФОТ						111,56		2 335
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020	НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%		108,21		2 264,95
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%		56,9		1 190,85
			Всего по позиции						423,32		7 061,99
77	ТЕРм08-02-412-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 V=35/100	100 м	0,35		0,35					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1	ОТ				90,07	1,5	47,29	20,93	989,71
		2	ЭМ				7,32	1,5	3,84	10,31	39,62
		3	в т.ч. ОТм				0,59	1,5	0,31	20,93	6,48
		4	М				25,49		8,92	8,18	72,98
			ЗТ	чел.-ч	6,29	1,5	3,30225				
			ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,01575				
			Итого по расценке				122,88		60,05		1 102,31
77.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,102		0,0357	7 460,21		266,33	8,18	2 178,58
			ФОТ						47,6		996,19
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020	НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%		46,17		966,3
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%		24,28		508,06
			Всего по позиции						396,83		4 755,25

78	ТЕРм08-03-593-06 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (ранее демонтированный) V=6/100	100 шт.	0,06		0,06						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)										
		1 ОТ					1 066,66	1,5	96	20,93		2 009,27
		2 ЭМ					246,52	1,5	22,19	10,31		228,75
		3 в т.ч. ОТм					17,3	1,5	1,56	20,93		32,59
		4 М					533,04		31,98	8,18		261,62
		ЗТ	чел.-ч	70,64	1,5	6,3576						
		ЗТм	чел.-ч	0,88	1,5	0,0792						
		Итого по расценке					1 846,22		150,17			2 499,64
		ФОТ							97,56			2 041,86
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%			94,63			1 980,6
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%			49,76			1 041,35
		Всего по позиции							294,56			5 521,59
		ИТОГО:							135 470,4			2 151 251,68

		Итого прямые затраты по разделу "Выполнение 3 этапа работ"							88 219,48			1 162 289,41
		в том числе										
		оплата труда (ОТ)							33 315			697 282,92
		эксплуатация машин и механизмов							5 925,18			61 088,62
		в том числе										
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							5 925,18			61 088,62
		в том числе										
		оплата труда машинистов (ОТм)							830,8			17 388,81
		доплаты к оплате труда машинистов							0			0
		материальные ресурсы							47 446,02			388 109,63
		в том числе										
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							47 446,02			388 109,63
		дополнительная перевозка материальных ресурсов							0			0
		перевозка							1 533,28			15 808,24
		Итого ФОТ (справочно)							34 145,8			714 671,73
		Итого накладные расходы							31 718,44			663 867,36
		Итого сметная прибыль							15 532,48			325 094,91
		Итого оборудование							0			0
		в том числе										
		оборудование без учета дополнительной перевозки							0			0
		дополнительная перевозка оборудования							0			0
		Итого прочие затраты							0			0
		Итого по разделу "Выполнение 3 этапа работ"							135 470,4			2 151 251,68
		в том числе										
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							0			0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							0			0

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего		
№4 Выполнение 4 этапа работ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Демонтаж											
79	ТЕРр58-17-02	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм (прим. толщиной 150 мм)	100 м2 кровли	1,03		1,03					

	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	V=103/100									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ				151,86	1,5	234,62	20,93	4 910,67	
		2 ЭМ				1,92	1,5	2,97	10,31	30,58	
		ЗТ	чел.-ч	13,08	1,5	20,2086					
		Итого по расценке				153,78		237,59		4 941,25	
79.1	509-9900	Строительный мусор	т	1,56		1,6068	0	0	8,18	0	
		ФОТ						234,62		4 910,67	
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%		211,16		4 419,6	
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%		107,93		2 258,91	
		Всего по позиции						556,68		11 619,76	
80	ТЕРр69-9-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Очистка помещений от строительного мусора V=103*0,15*0,6/100	100 т мусора	0,0927		0,0927					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ				2 368,24	1,5	329,3	20,93	6 892,33	
		ЗТ	чел.-ч	214,32	1,5	29,801196					
		Итого по расценке				2 368,24		329,3		6 892,33	
80.1	509-9900	Строительный мусор	т	100		9,27	0	0	8,18	0	
		ФОТ						329,3		6 892,33	
	Пр/812-103.0-1 от 21.12.2020	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92%		92%		302,96		6 340,94	
	Пр/774-103.0 от 11.12.2020	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44%		44%		144,89		3 032,63	
		Всего по позиции						777,15		16 265,9	
81	ТЕРр54-3-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Разборка подшивки потолков оштукатуренной V=103/100	100 м2 подшивки	1,03		1,03					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ				1 019,94	1,5	1 575,81	20,93	32 981,65	
		2 ЭМ				136,52	1,5	210,92	10,31	2 174,62	
		3 в т.ч. ОТм				73,14	1,5	113	20,93	2 365,12	
		ЗТ	чел.-ч	79,87	1,5	123,39915					
		ЗТм	чел.-ч	3,72	1,5	5,7474					
		Итого по расценке				1 156,46		1 786,73		35 156,27	
81.1	509-9900	Строительный мусор	т	12,36		12,7308	0	0	8,18	0	
		ФОТ						1 688,81		35 346,77	
	Пр/812-088.0-1 от 21.12.2020	НР Перекрытия при ремонте	%	92%		92%		1 553,71		32 519,03	
	Пр/774-088.0 от 11.12.2020	СП Перекрытия при ремонте	%	59%		59%		996,4		20 854,59	
		Всего по позиции						4 336,84		88 529,89	
82	ТЕР10-01-010-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Установка элементов каркаса из брусьев (демонтаж балок) V=0,1*0,15*156,8	1 м3 древесины в конструкции	2,352		2,352					

	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
	Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)								
		1 ОТ				287,33	1,2	810,96	20,93	16 973,4
		2 ЭМ				40,17	1,2	113,38	10,31	1 168,9
		4 М				1 671,33	0	0	8,18	0
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,2	63,504				
		Итого по расценке				1 998,83		924,34		18 142,3
82.1	509-9900	Строительный мусор	т	0,6		1,4112	0	0	8,18	0
		ФОТ						810,96		16 973,4
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%		788,25		16 498,14
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%		379,12		7 935,06
		Всего по позиции						2 091,71		42 575,5
83	ТЕР10-01-010-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Установка элементов каркаса из брусьев (демонтаж ригелей) V=0,2*0,25*25,1	1 м3 древесины в конструкции	1,255		1,255				
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
	Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)								
		1 ОТ				287,33	1,2	432,72	20,93	9 056,81
		2 ЭМ				40,17	1,2	60,5	10,31	623,71
		4 М				1 671,33	0	0	8,18	0
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,2	33,885				
		Итого по расценке				1 998,83		493,22		9 680,52
83.1	509-9900	Строительный мусор	т	0,6		0,753	0	0	8,18	0
		ФОТ						432,72		9 056,81
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%		420,6		8 803,22
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%		202,3		4 234,06
		Всего по позиции						1 116,12		22 717,8
84	ТЕРР69-15-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Затаривание строительного мусора в мешки V=1,6068+9,27+12,7308	1 т	23,6076		23,6076				
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
		1 ОТ				11,28	1,5	399,44	20,93	8 360,4

		4	М					17,6		415,49	8,18	3 398,79
			ЗТ	чел.-ч	1,03	1,5	36,473742					
			Итого по расценке					28,88		814,93		11 759,19
			ФОТ							399,44		8 360,4
	Пр/812-103.0-1 от 21.12.2020		НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92%		92%			367,48		7 691,57
	Пр/774-103.0 от 11.12.2020		СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44%		44%			175,75		3 678,58
			Всего по позиции							1 358,16		23 129,34
85	ТЕР46-08-001-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9		Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние на первые 10 м (прим.) $V=1,6068+9,27+12,7308+1,4112+0,753$	1 т	25,7718		25,7718					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кэт=1,5; Кэзм=1,5)									
		1	ОТ					17,82	1,5	688,88	20,93	14 418,29
			ЗТ	чел.-ч	1,5	1,5	57,98655					
			Итого по расценке					17,82		688,88		14 418,29
			ФОТ							688,88		14 418,29
	Пр/812-040.1-1 от 21.12.2020		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%			709,55		14 850,84
	Пр/774-040.1 от 11.12.2020		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%			406,44		8 506,79
			Всего по позиции							1 804,87		37 775,92
86	[ТССЦпр01-01-01-021] (0)		Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах	т	25,7718		25,7718	26,58		685,01	10,31	7 062,5
			Всего по позиции							685,01		7 062,5
87	[ТССЦпр03-21-01-055] (0)		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км	т	25,7718		25,7718	33,34		859,23	10,31	8 858,8
			Всего по позиции							859,23		8 858,8
Чердачное перекрытие												
88	ТЕРр58-13-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9		Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой $V=103/100$	100 м2 кровли	1,03		1,03					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кэт=1,5; Кэзм=1,5)									
		1	ОТ					104	1,5	160,68	20,93	3 363,03
		2	ЭМ					7,41	1,5	11,45	10,31	118,04
		4	М					88,86		91,53	8,18	748,68
			ЗТ	чел.-ч	8,36	1,5	12,9162					
			Итого по расценке					200,27		263,66		4 229,75
88.1	[101-7194]		ИЗОСПАН А	м2	115		118,45	5,11		605,28	8,18	4 951,21
			ФОТ							160,68		3 363,03
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020		НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			144,61		3 026,73
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020		СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			73,91		1 546,99
			Всего по позиции							1 087,46		13 754,68

89	ТЕР10-01-001-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Установка балок пролетом 9 м объемом до 0,5 м3 V=14+8+8+6+6+5	1 конструкция	47		47								
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)												
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)												
		1 ОТ					81,76	1,725	6 628,69	20,93			138 738,36	
		2 ЭМ					49,8	1,875	4 388,63	10,31			45 246,9	
		3 в т.ч. ОТм					7,86	1,875	692,66	20,93			14 497,62	
		4 М					93,45		4 392,15	8,18			35 927,74	
		ЗТ	чел.-ч	5,99	1,725	485,63925								
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,875	35,25								
		Итого по расценке					225,01		15 409,47				219 913	
89.1	[101-0782]	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг Исключенный ресурс	т	0,0041		-0,1927	7 687,05		-1 481,29	8,18			-12 116,99	
89.2	[101-1742]	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 Исключенный ресурс	м2	0,486		-22,842	5,45		-124,49	8,18			-1 018,3	
89.3	[101-1790]	Глухари металлические Исключенный ресурс	т	0,00031		-0,01457	4 658,71		-67,88	8,18			-555,24	
89.4	[101-1805]	Гвозди строительные Исключенный ресурс	т	0,00004		-0,00188	8 065,11		-15,16	8,18			-124,03	
89.5	[102-0025]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта Исключенный ресурс	м3	0,01		-0,47	1 241,2		-583,36	8,18			-4 771,92	
89.6	[509-0071]	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм (прим.)	м2	0,1217021		5,72	30,96		177,09	8,18			1 448,59	
89.7	[201-8175]	Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для ПС 100x50 UA 100/40/2,0 (прим.)	шт.	2,7234043		128	18,99		2 430,72	8,18			19 883,52	
89.8	[102-0092]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,0506383		2,38	1 963,74		4 673,7	8,18			38 230,87	
		ФОТ							7 321,35				153 235,98	
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%			7 116,35				148 945,37	
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			3 422,73				71 637,82	
		Всего по позиции							30 957,88				481 472,69	
90	ТЕРр54-6-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Врубка деревянного ригеля между балками при разобранной подшивке V=2+1+1+1+2	1 ригель	7		7								
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)												
		1 ОТ					158,37	1,5	1 662,89	20,93			34 804,21	
		2 ЭМ					7,41	1,5	77,81	10,31			802,2	
		4 М					216,73		1 517,11	8,18			12 409,95	
		ЗТ	чел.-ч	11,89	1,5	124,845								

		Итого по расценке					382,51		3 257,81		48 016,36
90.1	[101-0782]	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг Исключенный ресурс	т	0,011		-0,077	7 687,05		-591,9	8,18	-4 841,77
90.2	[101-1705]	Память пропитанная Исключенный ресурс	кг	0,05		-0,35	9,53		-3,34	8,18	-27,29
90.3	[102-0008]	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м Исключенный ресурс	м3	0,0236		-0,1652	700,37		-115,7	8,18	-946,44
90.4	[102-0092]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (прим. до проектного расхода)	м3	0,1271429		0,89	1 963,74		1 747,73	8,18	14 296,42
		ФОТ							1 662,89		34 804,21
	Пр/812-088.0-1 от 21.12.2020	НР Перекрытия при ремонте	%	92%		92%			1 529,86		32 019,87
	Пр/774-088.0 от 11.12.2020	СП Перекрытия при ремонте	%	59%		59%			981,11		20 534,48
		Всего по позиции							6 805,57		109 051,63
91	ТЕР11-01-009-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых V=103/100	100 м2 изолирует мой поверхности	1,03		1,03					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					387,39	1,725	688,3	20,93	14 406,02
		2 ЭМ					110,29	1,875	213	10,31	2 196
		3 в т.ч. ОТм					3,54	1,875	6,84	20,93	143,09
		ЗТ	чел.-ч	28,38	1,725	50,424165					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,875	0,347625					
		Итого по расценке					497,68		901,3		16 602,02
91.1	[104-1240]	Вата минеральная "ISOVER" Каркас-ПЗ4-100	м3	20,6		21,218	419,81		8 907,53	8,18	72 863,67
		ФОТ							695,14		14 549,11
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%			700,7		14 665,5
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%			384,06		8 038,38
		Всего по позиции							10 893,59		112 169,57
92	ТЕРр58-13-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой V=103/100	100 м2 кровли	1,03		1,03					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					104	1,5	160,68	20,93	3 363,03
		2 ЭМ					7,41	1,5	11,45	10,31	118,04
		4 М					88,86		91,53	8,18	748,68
		ЗТ	чел.-ч	8,36	1,5	12,9162					

		Итого по расценке					200,27		263,66		4 229,75
92.1	[101-7198]	ИЗОСПАН В	м2	115		118,45	3,59		425,24	8,18	3 478,88
		ФОТ							160,68		3 363,03
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			144,61		3 026,73
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			73,91		1 546,99
		Всего по позиции							907,42		12 282,35
93	ТЕР10-01-022-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм (прим.) V=114/100	100 м2 потолка	1,14		1,14					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					882,37	1,725	1 735,18	20,93	36 317,33
		2 ЭМ					57,82	1,875	123,59	10,31	1 274,21
		4 М					1 560,6		1 779,08	8,18	14 552,91
		ЗТ	чел.-ч	67,1	1,725	131,95215					
		Итого по расценке					2 500,79		3 637,85		52 144,45
93.1	[101-0684]	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм Исключенный ресурс	1000 м2	0,105		-0,1197	14 402		-1 723,92	8,18	-14 101,66
93.2	[101-5718]	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 22 мм (прим 25 мм)	м2	105		119,7	83,65		10 012,91	8,18	81 905,92
		ФОТ							1 735,18		36 317,33
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%			1 686,59		35 300,44
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			811,2		16 978,35
		Всего по позиции							14 424,63		172 227,5
94	ТЕР26-01-041-05 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (прим. вкладыши) V=0,040+0,042	1 м3 изоляции	0,082		0,082					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					135,61	1,5	16,68	20,93	349,11
		2 ЭМ					35,83	1,5	4,41	10,31	45,44
		4 М					546,45		44,81	8,18	366,54
		ЗТ	чел.-ч	9,47	1,5	1,16481					
		Итого по расценке					717,89		65,9		761,09
94.1	[104-0103]	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 Исключенный ресурс	м3	1,02		-0,08364	535,74		-44,81	8,18	-366,54

94.2	[104-0747]	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 30 Стандарт	м3	1,02		0,08364	945,72		79,1	8,18	647,04
		ФОТ							16,68		349,11
	Пр/812-020.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Теплоизоляционные работы	%	97%	0,9	87,3%			14,56		304,77
	Пр/774-020.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	0,85	46,75%			7,8		163,21
		Всего по позиции							122,55		1 509,57
95	ТЕР08-01-003-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом V=0,072/0,03/100	100 м2 изолирует поверхности	0,024		0,024					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					496,22	1,725	20,54	20,93	429,98
		2 ЭМ					42,32	1,875	1,9	10,31	19,63
		4 М					209,75		5,03	8,18	41,18
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,725	1,58148					
		Итого по расценке					748,29		27,47		490,79
95.1	[113-0368]	Стекло жидкое калийное Исключенный ресурс	т	0,05		-0,0012	4 180,74		-5,02	8,18	-41,04
95.2	[402-0005]	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	3,1		0,0744	527,14		39,22	8,18	320,81
		ФОТ							20,54		429,98
	Пр/812-008.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%			20,33		425,68
	Пр/774-008.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%			12,05		252,18
		Всего по позиции							94,05		1 448,42
96	ТЕР15-01-047-08 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников V=114/100	100 м2 поверхности облицовки	1,14		1,14					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									

	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
		1 ОТ				8 163,47	1,725	16 053,46	20,93	335 998,99
		2 ЭМ				262,07	1,875	560,17	10,31	5 775,4
		3 в т.ч. ОТм				6,29	1,875	13,44	20,93	281,4
		4 М				10 548,86		12 025,7	8,18	98 370,22
		ЗТ	чел.-ч	590,7	1,725	1 161,61155				
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,875	0,684				
		Итого по расценке				18 974,4		28 639,33		440 144,61
96.1	[101-2509]	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм Исключенный ресурс	м2	103		-117,42	35,06	-4 116,75	8,18	-33 674,88
96.2	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	103		117,42	43,33	5 087,81	8,18	41 618,34
		ФОТ						16 066,9		336 280,39
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%		14 460,21		302 652,35
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%		6 691,86		140 060,78
		Всего по позиции						50 762,46		890 801,2
97	ТЕР15-04-006-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков V=114/100	100 м2 покрытия	1,14		1,14				
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
		1 ОТ				118,67	1,725	233,36	20,93	4 884,32
		2 ЭМ				1,43	1,875	3,06	10,31	31,51
		3 в т.ч. ОТм				0,2	1,875	0,43	20,93	8,95
		4 М				0,86		0,98	8,18	8,01
		ЗТ	чел.-ч	8,1	1,725	15,92865				
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,875	0,021375				
		Итого по расценке				120,96		237,4		4 923,84
97.1	[101-6513]	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (прим.)	т	0,013		0,01482	12 101,43	179,34	8,18	1 467,03
		ФОТ						233,79		4 893,27
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%		210,41		4 403,94
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%		97,37		2 038,05
		Всего по позиции						724,52		12 832,86
98	ТЕР15-04-007-06	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхнос	1,14		1,14				

	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	V=114/100		ти									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)											
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)											
		1 ОТ					839,43	1,725	1 650,74	20,93		34 549,97	
		2 ЭМ					24,27	1,875	51,88	10,31		534,85	
		3 в т.ч. ОТм					0,51	1,875	1,09	20,93		22,81	
		4 М					1 692,9		1 929,91	8,18		15 786,63	
		ЗТ	чел.-ч	63,02	1,725	123,92883							
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,875	0,064125							
		Итого по расценке					2 556,6		3 632,53			50 871,45	
		ФОТ							1 651,83			34 572,78	
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			1 486,65			31 115,5	
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			687,99			14 399,56	
		Всего по позиции							5 807,17			96 386,51	
99	ТЕР26-02-018-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=46/100	100 м2 обработкиваемой поверхности	0,46		0,46							
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)											
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)											
		1 ОТ					127,02	1,725	100,79	20,93		2 109,54	
		2 ЭМ					78,77	1,875	67,94	10,31		700,45	
		3 в т.ч. ОТм					1,52	1,875	1,31	20,93		27,44	
		4 М					8,65		3,98	8,18		32,55	
		ЗТ	чел.-ч	8,87	1,725	7,038345							
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,875	0,077625							
		Итого по расценке					214,44		172,71			2 842,54	
99.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	кг	20,7		9,522	17,63		167,87	8,18		1 373,17	
		ФОТ							102,1			2 136,98	
	Пр/812-020.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Теплоизоляционные работы	%	97%	0,9	87,3%			89,13			1 865,58	

	Пр/774-020.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	0,85	46,75%			47,73		999,04
		Всего по позиции							477,44		7 080,33
Электромонтажные работы											
100	ТЕРр67-4-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Демонтаж светильников с лампами накаливания (с сохранением) V=6/100	100 шт.	0,06		0,06					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					75,08	1,5	6,76	20,93	141,43
		2 ЭМ					1,1	1,5	0,1	10,31	1,02
		3 в т.ч. ОТм					0,59	1,5	0,05	20,93	1,11
		ЗТ	чел.-ч	6,32	1,5	0,5688					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,0027					
		Итого по расценке					76,18		6,86		142,45
		ФОТ							6,81		142,54
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			6,2		129,71
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			3,27		68,42
		Всего по позиции							16,33		340,58
101	ТЕРр67-3-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Демонтаж кабеля V=35/100	100 м	0,35		0,35					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					114,52	1,5	60,12	20,93	1 258,38
		2 ЭМ					0,37	1,5	0,19	10,31	2
		3 в т.ч. ОТм					0,2	1,5	0,11	20,93	2,2
		ЗТ	чел.-ч	9,64	1,5	5,061					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,00525					
		Итого по расценке					114,89		60,31		1 260,38
		ФОТ							60,23		1 260,58
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			54,81		1 147,13
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			28,91		605,08
		Всего по позиции							144,03		3 012,59
102	ТЕРм08-10-010-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей V=35/100	100 м	0,35		0,35					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					212,5	1,5	111,56	20,93	2 335
		2 ЭМ					64,09	1,5	33,65	10,31	346,9
		4 М					18,25		6,39	8,18	52,25
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,5	7,98					
		Итого по расценке					294,84		151,6		2 734,15
102.1	[103-1058]	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм	м	101,2		35,42	3,01		106,61	8,18	872,04
		ФОТ							111,56		2 335
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%			108,21		2 264,95
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%			56,9		1 190,85
		Всего по позиции							423,32		7 061,99

103	ТЕРм08-02-412-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² V=35/100	100 м	0,35		0,35						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)										
		1 ОТ				90,07	1,5	47,29	20,93	989,71		
		2 ЭМ				7,32	1,5	3,84	10,31	39,62		
		3 в т.ч. ОТм				0,59	1,5	0,31	20,93	6,48		
		4 М				25,49		8,92	8,18	72,98		
		ЗТ	чел.-ч	6,29	1,5	3,30225						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,01575						
		Итого по расценке				122,88		60,05		1 102,31		
103.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,102		0,0357		7 460,21		266,33	8,18	2 178,58
		ФОТ						47,6		996,19		
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%		46,17		966,3		
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%		24,28		508,06		
		Всего по позиции						396,83		4 755,25		
104	ТЕРм08-03-593-06 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (ранее демонтированный) V=6/100	100 шт.	0,06		0,06						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)										
		1 ОТ				1 066,66	1,5	96	20,93	2 009,27		
		2 ЭМ				246,52	1,5	22,19	10,31	228,75		
		3 в т.ч. ОТм				17,3	1,5	1,56	20,93	32,59		
		4 М				533,04		31,98	8,18	261,62		
		ЗТ	чел.-ч	70,64	1,5	6,3576						
		ЗТм	чел.-ч	0,88	1,5	0,0792						
		Итого по расценке				1 846,22		150,17		2 499,64		
		ФОТ						97,56		2 041,86		
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%		94,63		1 980,6		
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%		49,76		1 041,35		
		Всего по позиции						294,56		5 521,59		
		ИТОГО:						137 925,58		2 190 244,72		

		Итого прямые затраты по разделу "Выполнение 4 этапа работ"						89 790,17		1 182 770,02		
		в том числе										
		оплата труда (ОТ)						33 905,45		709 641,23		
		эксплуатация машин и механизмов						5 963,03		61 478,77		
		в том числе										
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов						5 963,03		61 478,77		
		в том числе										
		оплата труда машинистов (ОТм)						830,8		17 388,81		
		доплаты к оплате труда машинистов						0		0		
		материальные ресурсы						48 377,45		395 728,72		

	в том числе			
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		48 377,45	395 728,72
	дополнительная перевозка материальных ресурсов		0	0
	перевозка		1 544,24	15 921,3
	Итого ФОТ (справочно)		34 736,25	727 030,04
	Итого накладные расходы		32 267,74	675 364,49
	Итого сметная прибыль		15 867,67	332 110,21
	Итого оборудование		0	0
	в том числе			
	оборудование без учета дополнительной перевозки		0	0
	дополнительная перевозка оборудования		0	0
	Итого прочие затраты		0	0
	Итого по разделу "Выполнение 4 этапа работ"		137 925,58	2 190 244,72
	в том числе			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0	0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0	0

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего		
№5 Выполнение 5 этапа работ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Демонтаж											
105	ТЕРр58-17-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм (прим. толщиной 150 мм) V=103/100	100 м2 покрытия кровли	1,03		1,03					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					151,86	1,5	234,62	20,93	4 910,67
		2 ЭМ					1,92	1,5	2,97	10,31	30,58
		ЗТ	чел.-ч	13,08	1,5	20,2086					
		Итого по расценке					153,78		237,59		4 941,25
105.1	509-9900	Строительный мусор	т	1,56		1,6068	0		0	8,18	0
		ФОТ							234,62		4 910,67
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			211,16		4 419,6
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			107,93		2 258,91
		Всего по позиции							556,68		11 619,76
106	ТЕРр69-9-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Очистка помещений от строительного мусора V=103*0,15*0,6/100	100 т мусора	0,0927		0,0927					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					2 368,24	1,5	329,3	20,93	6 892,33
		ЗТ	чел.-ч	214,32	1,5	29,801196					
		Итого по расценке					2 368,24		329,3		6 892,33
106.1	509-9900	Строительный мусор	т	100		9,27	0		0	8,18	0
		ФОТ							329,3		6 892,33
	Пр/812-103.0-1 от 21.12.2020	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92%		92%			302,96		6 340,94
	Пр/774-103.0 от 11.12.2020	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44%		44%			144,89		3 032,63
		Всего по позиции							777,15		16 265,9
107	ТЕРр54-3-03	Разборка подшивки потолков оштукатуренной	100 м2 подшивк	1,03		1,03					

	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	V=103/100		н						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
		1 ОТ				1 019,94	1,5	1 575,81	20,93	32 981,65
		2 ЭМ				136,52	1,5	210,92	10,31	2 174,62
		3 в т.ч. ОТм				73,14	1,5	113	20,93	2 365,12
		ЗТ	чел.-ч	79,87	1,5	123,39915				
		ЗТм	чел.-ч	3,72	1,5	5,7474				
		Итого по расценке				1 156,46		1 786,73		35 156,27
107.1	509-9900	Строительный мусор	т	12,36		12,7308	0	0	8,18	0
		ФОТ						1 688,81		35 346,77
	Пр/812-088.0-1 от 21.12.2020	НР Перекрытия при ремонте	%	92%		92%		1 553,71		32 519,03
	Пр/774-088.0 от 11.12.2020	СП Перекрытия при ремонте	%	59%		59%		996,4		20 854,59
		Всего по позиции						4 336,84		88 529,89
108	ТЕР10-01-010-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Установка элементов каркаса из брусьев (демонтаж балок) V=0,1*0,15*156,8	1 м3 древесин ы в конструк ции	2,352		2,352				
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
	Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)								
		1 ОТ				287,33	1,2	810,96	20,93	16 973,4
		2 ЭМ				40,17	1,2	113,38	10,31	1 168,9
		4 М				1 671,33	0	0	8,18	0
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,2	63,504				
		Итого по расценке				1 998,83		924,34		18 142,3
108.1	509-9900	Строительный мусор	т	0,6		1,4112	0	0	8,18	0
		ФОТ						810,96		16 973,4
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%		788,25		16 498,14
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%		379,12		7 935,06
		Всего по позиции						2 091,71		42 575,5
109	ТЕР10-01-010-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Установка элементов каркаса из брусьев (демонтаж ригелей) V=0,2*0,25*19	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,95		0,95				
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								

	Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)									
		1	ОТ				287,33	1,2	327,56	20,93	6 855,75
		2	ЭМ				40,17	1,2	45,79	10,31	472,13
		4	М				1 671,33	0	0	8,18	0
			ЗТ	чел.-ч	22,5	1,2	25,65				
			Итого по расценке				1 998,83		373,35		7 327,88
109.1	509-9900	Строительный мусор	т	0,6		0,57	0		0	8,18	0
		ФОТ							327,56		6 855,75
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%			318,39		6 663,79
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			153,13		3 205,06
		Всего по позиции							844,87		17 196,73
110	ТЕРР69-15-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Загаривание строительного мусора в мешки V=1,6068+9,27+12,7308	1 т	23,6076		23,6076					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1	ОТ				11,28	1,5	399,44	20,93	8 360,4
		4	М				17,6		415,49	8,18	3 398,79
			ЗТ	чел.-ч	1,03	1,5	36,473742				
		Итого по расценке					28,88		814,93		11 759,19
		ФОТ							399,44		8 360,4
	Пр/812-103.0-1 от 21.12.2020	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92%		92%			367,48		7 691,57
	Пр/774-103.0 от 11.12.2020	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44%		44%			175,75		3 678,58
		Всего по позиции							1 358,16		23 129,34
111	ТЕР46-08-001-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние на первые 10 м (прим.) V=1,6068+9,27+12,7308+1,4112+0,57	1 т	25,5888		25,5888					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1	ОТ				17,82	1,5	683,99	20,93	14 315,91
			ЗТ	чел.-ч	1,5	1,5	57,5748				
		Итого по расценке					17,82		683,99		14 315,91
		ФОТ							683,99		14 315,91
	Пр/812-040.1-1 от 21.12.2020	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%			704,51		14 745,39
	Пр/774-040.1 от 11.12.2020	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%			403,55		8 446,39
		Всего по позиции							1 792,05		37 507,69

112	[ГССЦпг01-01-01-021]	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах	т	25,5888		25,5888	26,58		680,15	10,31	7 012,35
	(0)										
		Всего по позиции							680,15		7 012,35
113	[ГССЦпг03-21-01-055]	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км	т	25,5888		25,5888	33,34		853,13	10,31	8 795,89
	(0)										
		Всего по позиции							853,13		8 795,89
Чердачное перекрытие											
114	ТЕРр58-13-02	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой V=103/100	100 м2 кровли	1,03		1,03					
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					104	1,5	160,68	20,93	3 363,03
		2 ЭМ					7,41	1,5	11,45	10,31	118,04
		4 М					88,86		91,53	8,18	748,68
		ЗТ	чел.-ч	8,36	1,5	12,9162					
		Итого по расценке					200,27		263,66		4 229,75
114.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	м2	115		118,45	5,11		605,28	8,18	4 951,21
		ФОТ							160,68		3 363,03
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			144,61		3 026,73
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			73,91		1 546,99
		Всего по позиции							1 087,46		13 754,68
115	ТЕР10-01-001-03	Установка балок пролетом 9 м объемом до 0,5 м3 V=14+8+8+6+6+5	1 конструкция	47		47					
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					81,76	1,725	6 628,69	20,93	138 738,36
		2 ЭМ					49,8	1,875	4 388,63	10,31	45 246,9
		3 в т.ч. ОТм					7,86	1,875	692,66	20,93	14 497,62
		4 М					93,45		4 392,15	8,18	35 927,74
		ЗТ	чел.-ч	5,99	1,725	485,63925					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,875	35,25					
		Итого по расценке					225,01		15 409,47		219 913
115.1	[101-0782]	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг Исключенный ресурс	т	0,0041		-0,1927	7 687,05		-1 481,29	8,18	-12 116,99
115.2	[101-1742]	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 Исключенный ресурс	м2	0,486		-22,842	5,45		-124,49	8,18	-1 018,3
115.3	[101-1790]	Глухари металлические Исключенный ресурс	т	0,00031		-0,01457	4 658,71		-67,88	8,18	-555,24
115.4	[101-1805]	Гвозди строительные Исключенный ресурс	т	0,00004		-0,00188	8 065,11		-15,16	8,18	-124,03
115.5	[102-0025]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,01		-0,47	1 241,2		-583,36	8,18	-4 771,92

		Исключенный ресурс									
115.6	[509-0071]	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм (прим.)	м2	0,106383		5	30,96		154,8	8,18	1 266,25
115.7	[201-8175]	Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для ПС 100x50 UA 100/40/2,0 (прим.)	шт.	2,7234043		128	18,99		2 430,72	8,18	19 883,52
115.8	[102-0092]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,0506383		2,38	1 963,74		4 673,7	8,18	38 230,87
		ФОТ							7 321,35		153 235,98
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%			7 116,35		148 945,37
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			3 422,73		71 637,82
		Всего по позиции							30 935,59		481 290,35
116	ТЕРр54-6-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Врубка деревянного ригеля между балками при разобранной подшивке V=2+1+1+1	1 ригель	5		5					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					158,37	1,5	1 187,78	20,93	24 860,15
		2 ЭМ					7,41	1,5	55,58	10,31	573
		4 М					216,73		1 083,65	8,18	8 864,25
		ЗТ	чел.-ч	11,89	1,5	89,175					
		Итого по расценке					382,51		2 327,01		34 297,4
116.1	[101-0782]	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг Исключенный ресурс	т	0,011		-0,055	7 687,05		-422,79	8,18	-3 458,4
116.2	[101-1705]	Памя пропитанная Исключенный ресурс	кг	0,05		-0,25	9,53		-2,38	8,18	-19,49
116.3	[102-0008]	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м Исключенный ресурс	м3	0,0236		-0,118	700,37		-82,64	8,18	-676,03
116.4	[102-0092]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (прим. до проектного расхода)	м3	0,1106		0,553	1 963,74		1 085,95	8,18	8 883,05
		ФОТ							1 187,78		24 860,15
	Пр/812-088.0-1 от 21.12.2020	НР Перекрытия при ремонте	%	92%		92%			1 092,76		22 871,34
	Пр/774-088.0 от 11.12.2020	СП Перекрытия при ремонте	%	59%		59%			700,79		14 667,49
		Всего по позиции							4 698,7		76 565,36
117	ТЕР11-01-009-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных V=103/100	100 м2 изолируемой поверхности	1,03		1,03					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									

	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ				387,39	1,725	688,3	20,93	14 406,02	
		2 ЭМ				110,29	1,875	213	10,31	2 196	
		3 в т.ч. ОТм				3,54	1,875	6,84	20,93	143,09	
		ЗТ	чел.-ч	28,38	1,725	50,424165					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,875	0,347625					
		Итого по расценке				497,68		901,3		16 602,02	
117.1	[104-1240]	Вата минеральная "ISOVER" Каркас-П134-100	м3	20,6		21,218	419,81		8 907,53	8,18	72 863,67
		ФОТ						695,14			14 549,11
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%		700,7			14 665,5
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%		384,06			8 038,38
		Всего по позиции						10 893,59			112 169,57
118	ТЕРр58-13-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой V=103/100	100 м2 кровли	1,03		1,03					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ				104	1,5	160,68	20,93		3 363,03
		2 ЭМ				7,41	1,5	11,45	10,31		118,04
		4 М				88,86		91,53	8,18		748,68
		ЗТ	чел.-ч	8,36	1,5	12,9162					
		Итого по расценке				200,27		263,66			4 229,75
118.1	[101-7198]	ИЗОСПАН В	м2	115		118,45	3,59	425,24	8,18		3 478,88
		ФОТ						160,68			3 363,03
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%		144,61			3 026,73
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%		73,91			1 546,99
		Всего по позиции						907,42			12 282,35
119	ТЕР10-01-022-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм (прим.) V=114/100	100 м2 потолка	1,14		1,14					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ				882,37	1,725	1 735,18	20,93		36 317,33
		2 ЭМ				57,82	1,875	123,59	10,31		1 274,21
		4 М				1 560,6		1 779,08	8,18		14 552,91
		ЗТ	чел.-ч	67,1	1,725	131,95215					
		Итого по расценке				2 500,79		3 637,85			52 144,45
119.1	[101-0684]	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0,105		-0,1197	14 402		-1 723,92	8,18	-14 101,66

		Исключенный ресурс									
119.2	[101-5718]	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 22 мм (прим 25 мм)	м2	105		119,7	83,65		10 012,91	8,18	81 905,92
		ФОТ							1 735,18		36 317,33
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%			1 686,59		35 300,44
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			811,2		16 978,35
		Всего по позиции							14 424,63		172 227,5
120	ТЕР26-01-041-05 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (прим. вкладыши) V=0,028+0,042	1 м3 изоляция	0,07		0,07					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					135,61	1,5	14,24	20,93	298,02
		2 ЭМ					35,83	1,5	3,76	10,31	38,79
		4 М					546,45		38,25	8,18	312,9
		ЗТ	чел.-ч	9,47	1,5	0,99435					
		Итого по расценке					717,89		56,25		649,71
120.1	[104-0103]	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 Исключенный ресурс	м3	1,02		-0,0714	535,74		-38,25	8,18	-312,9
120.2	[104-0747]	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 30 Стандарт	м3	1,02		0,0714	945,72		67,52	8,18	552,35
		ФОТ							14,24		298,02
	Пр/812-020.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Теплоизоляционные работы	%	97%	0,9	87,3%			12,43		260,17
	Пр/774-020.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	0,85	46,75%			6,66		139,32
		Всего по позиции							104,61		1 288,65
121	ТЕР08-01-003-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом V=0,062/0,03/100	100 м2 изолирует мой поверхности	0,0206667		0,0206667					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					496,22	1,725	17,69	20,93	370,26
		2 ЭМ					42,32	1,875	1,64	10,31	16,91
		4 М					209,75		4,33	8,18	35,46
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,725	1,3618322					

		Итого по расценке					748,29		23,66		422,63
121.1	[113-0368]	Стекло жидкое калийное Исключенный ресурс	т	0,05		-0,0010333	4 180,74		-4,32	8,18	-35,34
121.2	[402-0005]	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	3,1		0,0640668	527,14		33,77	8,18	276,26
		ФОТ							17,69		370,26
	Пр/812-008.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%			17,51		366,56
	Пр/774-008.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%			10,38		217,16
		Всего по позиции							81		1 247,27
122	ТЕР15-01-047-08 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников V=114/100	100 м2 поверхнос ти облицовк и	1,14		1,14					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					8 163,47	1,725	16 053,46	20,93	335 998,99
		2 ЭМ					262,07	1,875	560,17	10,31	5 775,4
		3 в т.ч. ОТм					6,29	1,875	13,44	20,93	281,4
		4 М					10 548,86		12 025,7	8,18	98 370,22
		ЗТ	чел.-ч	590,7	1,725	1 161,61155					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,875	0,684					
		Итого по расценке					18 974,4		28 639,33		440 144,61
122.1	[101-2509]	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм Исключенный ресурс	м2	103		-117,42	35,06		-4 116,75	8,18	-33 674,88
122.2	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	103		117,42	43,33		5 087,81	8,18	41 618,34
		ФОТ							16 066,9		336 280,39
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			14 460,21		302 652,35
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			6 691,86		140 060,78
		Всего по позиции							50 762,46		890 801,2
123	ТЕР15-04-006-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков V=114/100	100 м2 покрытия	1,14		1,14					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									

	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					118,67	1,725	233,36	20,93	4 884,32
		2 ЭМ					1,43	1,875	3,06	10,31	31,51
		3 в т.ч. ОТм					0,2	1,875	0,43	20,93	8,95
		4 М					0,86		0,98	8,18	8,01
		ЗТ	чел.-ч	8,1	1,725	15,92865					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,875	0,021375					
		Итого по расценке					120,96		237,4		4 923,84
123.1	[101-6513]	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (прим.)	т	0,013		0,01482	12 101,43		179,34	8,18	1 467,03
		ФОТ							233,79		4 893,27
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			210,41		4 403,94
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			97,37		2 038,05
		Всего по позиции							724,52		12 832,86
124	ТЕР15-04-007-06 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке потолков V=114/100	100 м2 окрасиваемой поверхности	1,14		1,14					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					839,43	1,725	1 650,74	20,93	34 549,97
		2 ЭМ					24,27	1,875	51,88	10,31	534,85
		3 в т.ч. ОТм					0,51	1,875	1,09	20,93	22,81
		4 М					1 692,9		1 929,91	8,18	15 786,63
		ЗТ	чел.-ч	63,02	1,725	123,92883					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,875	0,064125					
		Итого по расценке					2 556,6		3 632,53		50 871,45
		ФОТ							1 651,83		34 572,78
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			1 486,65		31 115,5
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			687,99		14 399,56
		Всего по позиции							5 807,17		96 386,51
125	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,46		0,46					

	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	V=46/100									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					127,02	1,725	100,79	20,93	2 109,54
		2 ЭМ					78,77	1,875	67,94	10,31	700,45
		3 в т.ч. ОТм					1,52	1,875	1,31	20,93	27,44
		4 М					8,65		3,98	8,18	32,55
		ЗТ	чел.-ч	8,87	1,725	7,038345					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,875	0,077625					
		Итого по расценке					214,44		172,71		2 842,54
125.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	кг	20,7		9,522	17,63		167,87	8,18	1 373,17
		ФОТ							102,1		2 136,98
	Пр/812-020.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Теплоизоляционные работы	%	97%	0,9	87,3%			89,13		1 865,58
	Пр/774-020.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	0,85	46,75%			47,73		999,04
		Всего по позиции							477,44		7 080,33
Электромонтажные работы											
126	ТЕРр67-4-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Демонтаж светильников с лампами накаливания (с сохранением) V=6/100	100 шт.	0,06		0,06					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					75,08	1,5	6,76	20,93	141,43
		2 ЭМ					1,1	1,5	0,1	10,31	1,02
		3 в т.ч. ОТм					0,59	1,5	0,05	20,93	1,11
		ЗТ	чел.-ч	6,32	1,5	0,5688					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,0027					
		Итого по расценке					76,18		6,86		142,45
		ФОТ							6,81		142,54
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			6,2		129,71
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			3,27		68,42
		Всего по позиции							16,33		340,58
127	ТЕРр67-3-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Демонтаж кабеля V=35/100	100 м	0,35		0,35					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					114,52	1,5	60,12	20,93	1 258,38
		2 ЭМ					0,37	1,5	0,19	10,31	2
		3 в т.ч. ОТм					0,2	1,5	0,11	20,93	2,2
		ЗТ	чел.-ч	9,64	1,5	5,061					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,00525					

		Итого по расценке					114,89		60,31		1 260,38
		ФОТ							60,23		1 260,58
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%			54,81		1 147,13
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%			28,91		605,08
		Всего по позиции							144,03		3 012,59
128	ТЕРм08-10-010-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей V=35/100	100 м	0,35		0,35					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					212,5	1,5	111,56	20,93	2 335
		2 ЭМ					64,09	1,5	33,65	10,31	346,9
		4 М					18,25		6,39	8,18	52,25
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,5	7,98					
		Итого по расценке					294,84		151,6		2 734,15
128.1	[103-1058]	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм	м	101,2		35,42	3,01		106,61	8,18	872,04
		ФОТ							111,56		2 335
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%			108,21		2 264,95
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%			56,9		1 190,85
		Всего по позиции							423,32		7 061,99
129	ТЕРм08-02-412-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² V=35/100	100 м	0,35		0,35					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					90,07	1,5	47,29	20,93	989,71
		2 ЭМ					7,32	1,5	3,84	10,31	39,62
		3 в т.ч. ОТм					0,59	1,5	0,31	20,93	6,48
		4 М					25,49		8,92	8,18	72,98
		ЗТ	чел.-ч	6,29	1,5	3,30225					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,01575					
		Итого по расценке					122,88		60,05		1 102,31
129.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,102		0,0357	7 460,21		266,33	8,18	2 178,58
		ФОТ							47,6		996,19
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%			46,17		966,3
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%			24,28		508,06
		Всего по позиции							396,83		4 755,25
130	ТЕРм08-03-593-06 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (ранее демонтированный) V=6/100	100 шт.	0,06		0,06					

	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1	ОТ				1 066,66	1,5	96	20,93	2 009,27
		2	ЭМ				246,52	1,5	22,19	10,31	228,75
		3	в т.ч. ОТм				17,3	1,5	1,56	20,93	32,59
		4	М				533,04		31,98	8,18	261,62
			ЗТ	чел.-ч	70,64	1,5	6,3576				
			ЗТм	чел.-ч	0,88	1,5	0,0792				
			Итого по расценке				1 846,22		150,17		2 499,64
			ФОТ						97,56		2 041,86
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%			94,63		1 980,6
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%			49,76		1 041,35
		Всего по позиции							294,56		5 521,59
		ИТОГО:							135 470,4		2 151 251,68

		Итого прямые затраты по разделу "Выполнение 5 этапа работ"							88 219,48		1 162 289,41
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)							33 315		697 282,92
		эксплуатация машин и механизмов							5 925,18		61 088,62
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							5 925,18		61 088,62
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							830,8		17 388,81
		доплаты к оплате труда машинистов							0		0
		материальные ресурсы							47 446,02		388 109,63
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							47 446,02		388 109,63
		дополнительная перевозка материальных ресурсов							0		0
		перевозка							1 533,28		15 808,24
		Итого ФОТ (справочно)							34 145,8		714 671,73
		Итого накладные расходы							31 718,44		663 867,36
		Итого сметная прибыль							15 532,48		325 094,91
		Итого оборудование							0		0
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки							0		0
		дополнительная перевозка оборудования							0		0
		Итого прочие затраты							0		0
		Итого по разделу "Выполнение 5 этапа работ"							135 470,4		2 151 251,68
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							0		0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							0		0

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего		
№6 Выполнение 6 этапа работ											
Демонтаж											
131	ТЕРр58-17-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм (прим. толщиной 150 мм) V=101,2/100	100 м2 покрытия кровли	1,012		1,012					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1	ОТ				151,86	1,5	230,52	20,93	4 824,85
		2	ЭМ				1,92	1,5	2,91	10,31	30,05

		ЗТ	чел.-ч	13,08	1,5	19,85544					
		Итого по расценке					153,78		233,43		4 854,9
131.1	509-9900	Строительный мусор	т	1,56		1,57872	0		0	8,18	0
		ФОТ							230,52		4 824,85
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			207,47		4 342,37
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			106,04		2 219,43
		Всего по позиции							546,94		11 416,7
132	ТЕРр69-9-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Очистка помещений от строительного мусора V=101,2*0,15*0,6/100	100 т мусора	0,09108		0,09108					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	1	ОТ					2 368,24	1,5	323,55	20,93	6 771,88
		ЗТ	чел.-ч	214,32	1,5	29,2803984					
		Итого по расценке					2 368,24		323,55		6 771,88
132.1	509-9900	Строительный мусор	т	100		9,108	0		0	8,18	0
		ФОТ							323,55		6 771,88
	Пр/812-103.0-1 от 21.12.2020	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92%		92%			297,67		6 230,13
	Пр/774-103.0 от 11.12.2020	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44%		44%			142,36		2 979,63
		Всего по позиции							763,58		15 981,64
133	ТЕРр54-3-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Разборка подшивки потолков оштукатуренной V=101,2/100	100 м2 подшивки	1,012		1,012					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	1	ОТ					1 019,94	1,5	1 548,27	20,93	32 405,27
	2	ЭМ					136,52	1,5	207,24	10,31	2 136,62
	3	в т.ч. ОТм					73,14	1,5	111,03	20,93	2 323,78
		ЗТ	чел.-ч	79,87	1,5	121,24266					
		ЗТм	чел.-ч	3,72	1,5	5,64696					
		Итого по расценке					1 156,46		1 755,51		34 541,89
133.1	509-9900	Строительный мусор	т	12,36		12,50832	0		0	8,18	0
		ФОТ							1 659,3		34 729,05
	Пр/812-088.0-1 от 21.12.2020	НР Перекрытия при ремонте	%	92%		92%			1 526,56		31 950,73
	Пр/774-088.0 от 11.12.2020	СП Перекрытия при ремонте	%	59%		59%			978,99		20 490,14
		Всего по позиции							4 261,06		86 982,76
134	ТЕР10-01-010-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Установка элементов каркаса из брусьев (демонтаж балок) V=0,1*0,15*155,4	1 м3 древесины в конструкции	2,331		2,331					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)									
	1	ОТ					287,33	1,2	803,72	20,93	16 821,85

		2	ЭМ					40,17	1,2	112,36	10,31	1 158,46
		4	М					1 671,33	0	0	8,18	0
			ЗТ	чел.-ч	22,5	1,2	62,937					
			Итого по расценке					1 998,83		916,08		17 980,31
134.1	509-9900		Строительный мусор	т	0,6		1,3986	0		0	8,18	0
			ФОТ							803,72		16 821,85
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020		НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%			781,22		16 350,84
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020		СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			375,74		7 864,21
			Всего по позиции							2 073,04		42 195,36
135	ТЕР10-01-010-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2		Установка элементов каркаса из брусев (демонтаж ригелей) V=0,2*0,25*19	1 м3 древесины в конструкции	0,95		0,95					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2		Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)									
			1	ОТ				287,33	1,2	327,56	20,93	6 855,75
			2	ЭМ				40,17	1,2	45,79	10,31	472,13
			4	М				1 671,33	0	0	8,18	0
			ЗТ	чел.-ч	22,5	1,2	25,65					
			Итого по расценке					1 998,83		373,35		7 327,88
135.1	509-9900		Строительный мусор	т	0,6		0,57	0		0	8,18	0
			ФОТ							327,56		6 855,75
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020		НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%			318,39		6 663,79
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020		СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			153,13		3 205,06
			Всего по позиции							844,87		17 196,73
136	ТЕРр69-15-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9		Затаривание строительного мусора в мешки V=12,50832+9,108+1,57872	1 т	23,19504		23,19504					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
			1	ОТ				11,28	1,5	392,46	20,93	8 214,29
			4	М				17,6		408,23	8,18	3 339,39
			ЗТ	чел.-ч	1,03	1,5	35,8363368					
			Итого по расценке					28,88		800,69		11 553,68
			ФОТ							392,46		8 214,29
	Пр/812-103.0-1 от 21.12.2020		НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92%		92%			361,06		7 557,15
	Пр/774-103.0 от 11.12.2020		СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44%		44%			172,68		3 614,29
			Всего по позиции							1 334,43		22 725,12

137	ТЕР46-08-001-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние на первые 10 м (прим.) V=0,57+1,3986+12,50832+9,108+1,57872	1 т	25,16364		25,16364							
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)											
		1 ОТ					17,82	1,5	672,62	20,93	14 078,05		
		ЗТ	чел.-ч	1,5	1,5	56,61819							
		Итого по расценке					17,82		672,62		14 078,05		
		ФОТ							672,62		14 078,05		
	Пр/812-040.1-1 от 21.12.2020	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%			692,8		14 500,39		
	Пр/774-040.1 от 11.12.2020	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%			396,85		8 306,05		
		Всего по позиции							1 762,27		36 884,49		
138	[ТССЦнг01-01-01-021] (0)	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах	т	25,16364		25,16364	26,58		668,85	10,31	6 895,84		
		Всего по позиции							668,85		6 895,84		
139	[ТССЦнг03-21-01-055] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км	т	25,16364		25,16364	33,34		838,96	10,31	8 649,75		
		Всего по позиции							838,96		8 649,75		
Чердачное перекрытие													
140	ТЕРр58-13-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой V=101,2/100	100 м2 кровли	1,012		1,012							
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)											
		1 ОТ					104	1,5	157,87	20,93	3 304,26		
		2 ЭМ					7,41	1,5	11,25	10,31	115,98		
		4 М					88,86		89,93	8,18	735,59		
		ЗТ	чел.-ч	8,36	1,5	12,69048							
		Итого по расценке					200,27		259,05		4 155,83		
140.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	м2	115		116,38	5,11		594,7	8,18	4 864,68		
		ФОТ							157,87		3 304,26		
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			142,08		2 973,83		
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			72,62		1 519,96		
		Всего по позиции							1 068,45		13 514,3		
141	ТЕР10-01-001-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Установка балок пролетом 9 м объемом до 0,5 м3	1 конструкция	47		47							

	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
		1 ОТ				81,76	1,725	6 628,69	20,93	138 738,36
		2 ЭМ				49,8	1,875	4 388,63	10,31	45 246,9
		3 в т.ч. ОТм				7,86	1,875	692,66	20,93	14 497,62
		4 М				93,45		4 392,15	8,18	35 927,74
		ЗТ	чел.-ч	5,99	1,725	485,63925				
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,875	35,25				
		Итого по расценке				225,01		15 409,47		219 913
141.1	[101-0782]	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг Исключенный ресурс	т	0,0041		-0,1927	7 687,05	-1 481,29	8,18	-12 116,99
141.2	[101-1742]	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 Исключенный ресурс	м2	0,486		-22,842	5,45	-124,49	8,18	-1 018,3
141.3	[101-1790]	Глухари металлические Исключенный ресурс	т	0,00031		-0,01457	4 658,71	-67,88	8,18	-555,24
141.4	[101-1805]	Гвозди строительные Исключенный ресурс	т	0,00004		-0,00188	8 065,11	-15,16	8,18	-124,03
141.5	[102-0025]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта Исключенный ресурс	м3	0,01		-0,47	1 241,2	-583,36	8,18	-4 771,92
141.6	[509-0071]	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм (прим.)	м2	0,1234043		5,8	30,96	179,57	8,18	1 468,85
141.7	[201-8175]	Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для ПС 100x50 UA 100/40/2,0 (прим.)	шт.	2,2978723		108	18,99	2 050,92	8,18	16 776,72
141.8	[102-0092]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,05		2,35	1 963,74	4 614,79	8,18	37 748,97
		ФОТ						7 321,35		153 235,98
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%		7 116,35		148 945,37
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%		3 422,73		71 637,82
		Всего по позиции						30 521,65		477 904,25
142	ТЕРр54-6-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Врубка деревянного ригеля между балками при разобранной подшивке	1 ригель	5		5				
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
		1 ОТ				158,37	1,5	1 187,78	20,93	24 860,15
		2 ЭМ				7,41	1,5	55,58	10,31	573
		4 М				216,73		1 083,65	8,18	8 864,25
		ЗТ	чел.-ч	11,89	1,5	89,175				
		Итого по расценке				382,51		2 327,01		34 297,4
142.1	[101-0782]	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг Исключенный ресурс	т	0,011		-0,055	7 687,05	-422,79	8,18	-3 458,4
142.2	[101-1705]	Память пропитанная Исключенный ресурс	кг	0,05		-0,25	9,53	-2,38	8,18	-19,49
142.3	[102-0008]	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0,0236		-0,118	700,37	-82,64	8,18	-676,03

		Исключенный ресурс									
142.4	[102-0092]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (прим. до проектного расхода)	м3	0,1106		0,553	1 963,74		1 085,95	8,18	8 883,05
		ФОТ							1 187,78		24 860,15
	Пр/812-088.0-1 от 21.12.2020	НР Перекрытия при ремонте	%	92%		92%			1 092,76		22 871,34
	Пр/774-088.0 от 11.12.2020	СП Перекрытия при ремонте	%	59%		59%			700,79		14 667,49
		Всего по позиции							4 698,7		76 565,36
143	ТЕР11-01-009-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых V=101,2/100	100 м2 изолируемой поверхности	1,012		1,012					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					387,39	1,725	676,27	20,93	14 154,27
		2 ЭМ					110,29	1,875	209,28	10,31	2 157,62
		3 в т.ч. ОТм					3,54	1,875	6,72	20,93	140,59
		ЗТ	чел.-ч	28,38	1,725	49,542966					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,875	0,34155					
		Итого по расценке					497,68		885,55		16 311,89
143.1	[104-1240]	Вата минеральная "ISOVER" Каркас-П34-100	м3	20,6		20,8472	419,81		8 751,86	8,18	71 590,33
		ФОТ							682,99		14 294,86
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%			688,45		14 409,22
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%			377,35		7 897,91
		Всего по позиции							10 703,21		110 209,35
144	ТЕРр58-13-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой V=101,2/100	100 м2 кровли	1,012		1,012					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
		1 ОТ					104	1,5	157,87	20,93	3 304,26
		2 ЭМ					7,41	1,5	11,25	10,31	115,98
		4 М					88,86		89,93	8,18	735,59
		ЗТ	чел.-ч	8,36	1,5	12,69048					
		Итого по расценке					200,27		259,05		4 155,83
144.1	[101-7198]	ИЗОСПАН В	м2	115		116,38	3,59		417,8	8,18	3 418,08
		ФОТ							157,87		3 304,26
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			142,08		2 973,83
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			72,62		1 519,96
		Всего по позиции							891,55		12 067,7

145	ТЕР10-01-022-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм (прим.) V=110,7/100	100 м2 потолка	1,107		1,107					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ					882,37	1,725	1 684,95	20,93	35 266,04
	2	ЭМ					57,82	1,875	120,01	10,31	1 237,33
	4	М					1 560,6		1 727,58	8,18	14 131,64
		ЗТ	чел.-ч	67,1	1,725	128,1324825					
		Итого по расценке					2 500,79		3 532,54		50 635,01
145.1	[101-0684]	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм Исключенный ресурс	1000 м2	0,105		-0,116235	14 402		-1 674,02	8,18	-13 693,45
145.2	[101-5718]	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 22 мм (прим 25 мм)	м2	105		116,235	83,65		9 723,06	8,18	79 534,96
		ФОТ							1 684,95		35 266,04
	Пр/812-010.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%			1 637,77		34 278,59
	Пр/774-010.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			787,71		16 486,87
		Всего по позиции							14 007,06		167 241,98
146	ТЕР26-01-041-05 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (прим. вкладыши) V=0,028+0,053	1 м3 изоляции	0,081		0,081					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	1	ОТ					135,61	1,5	16,48	20,93	344,86
	2	ЭМ					35,83	1,5	4,35	10,31	44,88
	4	М					546,45		44,26	8,18	362,07
		ЗТ	чел.-ч	9,47	1,5	1,150605					
		Итого по расценке					717,89		65,09		751,81
146.1	[104-0103]	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 Исключенный ресурс	м3	1,02		-0,08262	535,74		-44,26	8,18	-362,07
146.2	[104-0747]	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 30 Стандарт	м3	1,02		0,08262	945,72		78,14	8,18	639,15
		ФОТ							16,48		344,86
	Пр/812-020.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Теплоизоляционные работы	%	97%	0,9	87,3%			14,39		301,06

	Пр/774-020.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	0,85	46,75%			7,7		161,22
		Всего по позиции							121,06		1 491,17
147	ТЕР08-01-003-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом V=0,072/0,03/100	100 м2 изолируемой поверхности	0,024		0,024					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					496,22	1,725	20,54	20,93	429,98
		2 ЭМ					42,32	1,875	1,9	10,31	19,63
		4 М					209,75		5,03	8,18	41,18
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,725	1,58148					
		Итого по расценке					748,29		27,47		490,79
147.1	[113-0368]	Стекло жидкое калийное Исключенный ресурс	т	0,05		-0,0012	4 180,74		-5,02	8,18	-41,04
147.2	[402-0005]	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	3,1		0,0744	527,14		39,22	8,18	320,81
		ФОТ							20,54		429,98
	Пр/812-008.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%			20,33		425,68
	Пр/774-008.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%			12,05		252,18
		Всего по позиции							94,05		1 448,42
148	ТЕР15-01-047-08 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников V=110,7/100	100 м2 поверхности облицовки	1,107		1,107					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					8 163,47	1,725	15 588,76	20,93	326 272,71
		2 ЭМ					262,07	1,875	543,96	10,31	5 608,22
		3 в т.ч. ОТм					6,29	1,875	13,06	20,93	273,25
		4 М					10 548,86		11 677,59	8,18	95 522,66
		ЗТ	чел.-ч	590,7	1,725	1 127,9859525					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,875	0,6642					
		Итого по расценке					18 974,4		27 810,31		427 403,59

148.1	[101-2509]	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм Исключенный ресурс	м2	103		-114,021	35,06		-3 997,58	8,18	-32 700,08
148.2	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	103		114,021	43,33		4 940,53	8,18	40 413,6
		ФОТ							15 601,82		326 545,96
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			14 041,64		293 891,36
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			6 498,16		136 006,39
		Всего по позиции							49 293,06		865 014,86
149	ТЕР15-04-006-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков V=110,7/100	100 м2 покрытия	1,107		1,107					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					118,67	1,725	226,61	20,93	4 742,93
		2 ЭМ					1,43	1,875	2,97	10,31	30,6
		3 в т.ч. ОТм					0,2	1,875	0,42	20,93	8,69
		4 М					0,86		0,95	8,18	7,78
		ЗТ	чел.-ч	8,1	1,725	15,4675575					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,875	0,0207563					
		Итого по расценке					120,96		230,53		4 781,31
149.1	[101-6513]	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (прим.)	т	0,013		0,014391	12 101,43		174,15	8,18	1 424,56
		ФОТ							227,03		4 751,62
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			204,33		4 276,46
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			94,56		1 979,05
		Всего по позиции							703,57		12 461,38
150	ТЕР15-04-007-06 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке потолков V=110,7/100	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,107		1,107					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									

	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
		1 ОТ				839,43	1,725	1 602,95	20,93	33 549,84
		2 ЭМ				24,27	1,875	50,38	10,31	519,37
		3 в т.ч. ОТм				0,51	1,875	1,06	20,93	22,15
		4 М				1 692,9		1 874,04	8,18	15 329,65
		ЗТ	чел.-ч	63,02	1,725	120,3414165				
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,875	0,0622688				
		Итого по расценке				2 556,6		3 527,37		49 398,86
		ФОТ						1 604,01		33 571,99
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%		1 443,61		30 214,79
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%		668,07		13 982,73
		Всего по позиции						5 639,05		93 596,38
151	ТЕР26-02-018-02 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=46/100	100 м2 обработки ваемой поверхности	0,46		0,46				
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
		1 ОТ				127,02	1,725	100,79	20,93	2 109,54
		2 ЭМ				78,77	1,875	67,94	10,31	700,45
		3 в т.ч. ОТм				1,52	1,875	1,31	20,93	27,44
		4 М				8,65		3,98	8,18	32,55
		ЗТ	чел.-ч	8,87	1,725	7,038345				
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,875	0,077625				
		Итого по расценке				214,44		172,71		2 842,54
151.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	кг	20,7		9,522	17,63	167,87	8,18	1 373,17
		ФОТ						102,1		2 136,98
	Пр/812-020.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Теплоизоляционные работы	%	97%	0,9	87,3%		89,13		1 865,58
	Пр/774-020.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	0,85	46,75%		47,73		999,04
		Всего по позиции						477,44		7 080,33
Электромонтажные работы										
152	ТЕРр67-4-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Демонтаж светильников с лампами накаливания (с сохранением) V=6/100	100 шт.	0,06		0,06				

	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
	1	ОТ				75,08	1,5	6,76	20,93	141,43
	2	ЭМ				1,1	1,5	0,1	10,31	1,02
	3	в т.ч. ОТм				0,59	1,5	0,05	20,93	1,11
		ЗТ	чел.-ч	6,32	1,5	0,5688				
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,0027				
		Итого по расценке				76,18		6,86		142,45
		ФОТ						6,81		142,54
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%		6,2		129,71
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%		3,27		68,42
		Всего по позиции						16,33		340,58
153	ТЕРр67-3-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Демонтаж кабеля V=35/100	100 м	0,35		0,35				
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
	1	ОТ				114,52	1,5	60,12	20,93	1 258,38
	2	ЭМ				0,37	1,5	0,19	10,31	2
	3	в т.ч. ОТм				0,2	1,5	0,11	20,93	2,2
		ЗТ	чел.-ч	9,64	1,5	5,061				
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,00525				
		Итого по расценке				114,89		60,31		1 260,38
		ФОТ						60,23		1 260,58
	Пр/812-101.0-1 от 21.12.2020	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%		54,81		1 147,13
	Пр/774-101.0 от 11.12.2020	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%		28,91		605,08
		Всего по позиции						144,03		3 012,59
154	ТЕРм08-10-010-01 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей V=35/100	100 м	0,35		0,35				
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)								
	1	ОТ				212,5	1,5	111,56	20,93	2 335
	2	ЭМ				64,09	1,5	33,65	10,31	346,9
	4	М				18,25		6,39	8,18	52,25
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,5	7,98				
		Итого по расценке				294,84		151,6		2 734,15
154.1	[103-1058]	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм	м	101,2		35,42	3,01	106,61	8,18	872,04
		ФОТ						111,56		2 335
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%		108,21		2 264,95
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%		56,9		1 190,85
		Всего по позиции						423,32		7 061,99
155	ТЕРм08-02-412-03 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм² V=35/100	100 м	0,35		0,35				

	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)										
		1	ОТ				90,07	1,5	47,29	20,93	989,71	
		2	ЭМ				7,32	1,5	3,84	10,31	39,62	
		3	в т.ч. ОТм				0,59	1,5	0,31	20,93	6,48	
		4	М				25,49		8,92	8,18	72,98	
			ЗТ	чел.-ч	6,29	1,5	3,30225					
			ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,01575					
			Итого по расценке				122,88		60,05		1 102,31	
155.1	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0,102		0,0357	7 460,21		266,33	8,18	2 178,58
		ФОТ							47,6			996,19
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах	%		97%		97%		46,17			966,3
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%		51%		51%		24,28			508,06
		Всего по позиции							396,83			4 755,25
156	ТЕРм08-03-593-06 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (ранее демонтированный) V=6/100	100 шт.		0,06		0,06					
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)										
		1	ОТ				1 066,66	1,5	96	20,93		2 009,27
		2	ЭМ				246,52	1,5	22,19	10,31		228,75
		3	в т.ч. ОТм				17,3	1,5	1,56	20,93		32,59
		4	М				533,04		31,98	8,18		261,62
			ЗТ	чел.-ч	70,64	1,5	6,3576					
			ЗТм	чел.-ч	0,88	1,5	0,0792					
			Итого по расценке				1 846,22		150,17			2 499,64
			ФОТ						97,56			2 041,86
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах	%		97%		97%		94,63			1 980,6
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%		51%		51%		49,76			1 041,35
		Всего по позиции							294,56			5 521,59
		ИТОГО:							132 587,92			2 108 215,87

		Итого прямые затраты по разделу "Выполнение 6 этапа работ"							86 208,81			1 137 501,48
		в том числе										
		оплата труда (ОТ)							32 669,99			683 782,93
		эксплуатация машин и механизмов							5 895,77			60 785,51
		в том числе										
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							5 895,77			60 785,51
		в том числе										
		оплата труда машинистов (ОТм)							828,29			17 335,9
		доплаты к оплате труда машинистов							0			0
		материальные ресурсы							46 135,24			377 387,45
		в том числе										
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							46 135,24			377 387,45
		дополнительная перевозка материальных ресурсов							0			0
		перевозка							1 507,81			15 545,59
		Итого ФОТ (справочно)							33 498,28			701 118,83
		Итого накладные расходы							31 128,11			651 511,2
		Итого сметная прибыль							15 251			319 203,19
		Итого оборудование							0			0
		в том числе										

	оборудование без учета дополнительной перевозки		0		0
	дополнительная перевозка оборудования		0		0
	Итого прочие затраты		0		0
	Итого по разделу "Выполнение 6 этапа работ"		132 587,92		2 108 215,87
	в том числе				
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0		0

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ				
	ВСЕГО строительные работы		805 279,54		12 795 391,56
	<i>в том числе</i>				
	Всего прямые затраты		524 028,36		6 908 801,5
	<i>в том числе</i>				
	оплата труда (ОТ)		198 251,78		4 149 410,28
	эксплуатация машин и механизмов		35 209,88		363 014,18
	<i>в том числе</i>				
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		35 209,88		363 014,18
	<i>в том числе</i>				
	оплата труда машинистов (ОТм)		4 968,56		103 992,62
	доплаты к оплате труда машинистов		0		0
	материальные ресурсы		281 396,04		2 301 826,78
	<i>в том числе</i>				
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		281 396,04		2 301 826,78
	дополнительная перевозка материальных ресурсов		0		0
	перевозка		9 170,66		94 550,26
	Всего ФОТ (справочно)		203 220,34		4 253 402,9
	Всего накладные расходы		188 734,52		3 950 215
	Всего сметная прибыль		92 516,66		1 936 375,06
	ВСЕГО монтажные работы		6 688,26		104 032,98
	<i>в том числе</i>				
	Всего прямые затраты		4 408,56		56 320,32
	<i>в том числе</i>				
	оплата труда (ОТ)		1 529,1		32 003,88
	эксплуатация машин и механизмов		358,08		3 691,62
	<i>в том числе</i>				
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		358,08		3 691,62
	<i>в том числе</i>				
	оплата труда машинистов (ОТм)		11,22		234,42
	доплаты к оплате труда машинистов		0		0
	материальные ресурсы		2 521,38		20 624,82
	<i>в том числе</i>				
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		2 521,38		20 624,82
	дополнительная перевозка материальных ресурсов		0		0
	перевозка		0		0
	Всего ФОТ (справочно)		1 540,32		32 238,3
	Всего накладные расходы		1 494,06		31 271,1
	Всего сметная прибыль		785,64		16 441,56
	ВСЕГО оборудование		0		0
	<i>в том числе</i>				
	оборудование без учета дополнительной перевозки		0		0
	дополнительная перевозка		0		0
	ВСЕГО прочие затраты		0		0
	<i>в том числе</i>				
	прочие затраты		0		0
	прочие работы		0		0
	<i>в том числе</i>				
	Всего прямые затраты		0		0
	<i>в том числе</i>				
	оплата труда (ОТ)		0		0
	эксплуатация машин и механизмов		0		0
	<i>в том числе</i>				
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0		0
	<i>в том числе</i>				

	оплата труда машинистов (ОТм)		0	0
	доплаты к оплате труда машинистов		0	0
	материальные ресурсы		0	0
	<i>в том числе</i>			
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		0	0
	дополнительная перевозка материальных ресурсов		0	0
	перевозка		0	0
	Всего ФОТ (справочно)		0	0
	Всего накладные расходы		0	0
	Всего сметная прибыль		0	0
	ВСЕГО по смете		811 967,8	12 899 424,54
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты		528 436,92	6 965 121,82
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)		199 780,88	4 181 414,16
	эксплуатация машин и механизмов		35 567,96	366 705,8
	<i>в том числе</i>			
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		35 567,96	366 705,8
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда машинистов (ОТм)		4 979,78	104 227,04
	доплаты к оплате труда машинистов		0	0
	материальные ресурсы		283 917,42	2 322 451,6
	<i>в том числе</i>			
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		283 917,42	2 322 451,6
	дополнительная перевозка материальных ресурсов		0	0
	перевозка		9 170,66	94 550,26
	Всего ФОТ (справочно)		204 760,66	4 285 641,2
	Всего накладные расходы		190 228,58	3 981 486,1
	Всего сметная прибыль		93 302,3	1 952 816,62
	Всего оборудование		0	0
	<i>в том числе</i>			
	оборудование без учета дополнительной перевозки		0	0
	дополнительная перевозка оборудования		0	0
	Всего прочие затраты		0	0
	Справочно			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0	0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0	0
	затраты труда рабочих		14 836,74	14 836,74
	затраты труда машинистов		253,51	253,51

Составил Инженер-сметчик

Власенко В.Н.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

По Капитальный ремонт чердачных перекрытий объекта: «Многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Великий Новгород, мкр. Кречевицы, д. 49
(наименование здания или сооружения)

(стадия проектирования)

Капитальный ремонт чердачных перекрытий объекта: «Многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Великий Новгород, мкр. Кречевицы, д. 49

(наименование стройки, номер заказа)

Архивные номера чертежей:

Составил

(подписи)

Проверил

(подписи)

Авторы проекта

(подписи)

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРп58-17-02	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм (прим. толщиной 150 мм) 1/1,012 + 27/1,03 + 53/1,03 + 79/1,03 + 105/1,03 + 131/1,012	100 м2 покрытия кровли	6,144	
2	ТЕРп69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора 2/0,09108 + 28/0,0927 + 54/0,0927 + 80/0,0927 + 106/0,0927 + 132/0,09108	100 т мусора	0,55296	
3	ТЕРп54-3-03	Разборка подшивки потолков оштукатуренной 3/1,012 + 29/1,03 + 55/1,03 + 81/1,03 + 107/1,03 + 133/1,012	100 м2 подшивки	6,144	
4	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусев (демонтаж балок) 4/2,331 + 30/2,352 + 56/2,352 + 82/2,352 + 108/2,352 + 134/2,331	1 м3 древесины в конструкции	14,07	
5	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусев (демонтаж ригелей) 5/0,95 + 31/1,255 + 57/0,95 + 83/1,255 + 109/0,95 + 135/0,95	1 м3 древесины в конструкции	6,31	
6	ТЕРп69-15-01	Затаривание строительного мусора в мешки 6/23,19504 + 32/23,6076 + 58/23,6076 + 84/23,6076 + 110/23,6076 + 136/23,19504	1 т	140,8204 8	
7	ТЕР46-08-001-01	Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние на первые 10 м (прим.) 7/25,16364 + 33/25,7718 + 59/25,5888 + 85/25,7718 + 111/25,5888 + 137/25,16364	1 т	153,0484 8	
8	ТССЦпг01-01-01-021	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах 8/25,16364 + 34/25,7718 + 60/25,5888 + 86/25,7718 + 112/25,5888 + 138/25,16364	т	153,0484 8	
9	ТССЦпг03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км 9/25,16364 + 35/25,7718 + 61/25,5888 + 87/25,7718 + 113/25,5888 + 139/25,16364	т	153,0484 8	
10	ТЕРп58-13-02	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой 10/1,012 + 14/1,012 + 36/1,03 + 40/1,03 + 62/1,03 + 66/1,03 + 88/1,03 + 92/1,03 + 114/1,03 + 118/1,03 + 140/1,012 + 144/1,012	100 м2 кровли	12,288	
11	ТЕР10-01-001-03	Установка балок пролетом 9 м объемом до 0,5 м3 11/47 + 37/47 + 63/47 + 89/47 + 115/47 + 141/47	1 конструкция	282	
12	ТЕРп54-6-01	Врубка деревянного ригеля между балками при разобранной подшивке 12/5 + 38/7 + 64/5 + 90/7 + 116/5 + 142/5	1 ригель	34	
13	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных 13/1,012 + 39/1,03 + 65/1,03 + 91/1,03 + 117/1,03 + 143/1,012	100 м2 изолируемой поверхности	6,144	
14	ТЕР10-01-022-03	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм (прим.) 15/1,107 + 41/1,14 + 67/1,14 + 93/1,14 + 119/1,14 + 145/1,107	100 м2 потолка	6,774	
15	ТЕР26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (прим. вкладыши) 16/0,081 + 42/0,082 + 68/0,07 + 94/0,082 + 120/0,07 + 146/0,081	1 м3 изоляции	0,466	
16	ТЕР08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом 17/0,024 + 43/0,024 + 69/0,020667 + 95/0,024 + 121/0,020667 + 147/0,024	100 м2 изолируемой поверхности	0,137334	
17	ТЕР15-01-047-08	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников 18/1,107 + 44/1,14 + 70/1,14 + 96/1,14 + 122/1,14 + 148/1,107	100 м2 поверхности облицовки	6,774	
18	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолок 19/1,107 + 45/1,14 + 71/1,14 + 97/1,14 + 123/1,14 + 149/1,107	100 м2 покрытия	6,774	
19	ТЕР15-04-007-06	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке потолков	100 м2	6,774	

		20/1,107 + 46/1,14 + 72/1,14 + 98/1,14 + 124/1,14 + 150/1,107	окрашиваемой поверхности		
20	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 21/0,46 + 47/0,46 + 73/0,46 + 99/0,46 + 125/0,46 + 151/0,46	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,76	
21	ТЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания (с сохранением) 22/0,06 + 48/0,06 + 74/0,06 + 100/0,06 + 126/0,06 + 152/0,06	100 шт.	0,36	
22	ТЕРр67-3-01	Демонтаж кабеля 23/0,35 + 49/0,35 + 75/0,35 + 101/0,35 + 127/0,35 + 153/0,35	100 м	2,1	
23	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 24/0,35 + 50/0,35 + 76/0,35 + 102/0,35 + 128/0,35 + 154/0,35	100 м	2,1	
24	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 25/0,35 + 51/0,35 + 77/0,35 + 103/0,35 + 129/0,35 + 155/0,35	100 м	2,1	
25	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (ранее демонтированный) 26/0,06 + 52/0,06 + 78/0,06 + 104/0,06 + 130/0,06 + 156/0,06	100 шт.	0,36	