

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Север"

Антонова Л.М.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул.Щусева, д.2 к.2

Объект : Благоустройство дворовой территории (устройство тротуара) по адресу: г.Великий Новгород, ул.Щусева, д.2 к.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на благоустройство дворовой территории (устройство тротуара).

Основание: проект

Сметная стоимость - 222,118 тыс.руб

Сметная заработная плата - 11,329 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с пересчетом в цены 2 квартала (письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г.) (Прочие -Новгородская область)

№ п/ п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
					Основной заработной платы	В т.ч. заработной платы						На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	0,0101	3111,64	3030,55	4,34	31	1	31	0	9,84	0,0994	
	(1)	V=101*0,1/1000	1000 м3	76,75	385,16				4		28,53	0,2882	
2	ФСЦпг03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км	14,14	136,828	0	0	1935	0	0	0			
		V=10,1*1,4; Цед=17,32*7,9	1 т груза										
3	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	0,101	3390,48	3262,79	12,2	342	12	330	1	14,4	1,4544	
	(27)	V=101*0,1/100	100 м3	115,49	171,22				17		13,88	1,4019	
3	[02.3.01.02-1008]	Песок природный II класс, мелкий, круглые сита	11,11 м3			59,99				666			
4	ФЕР27-07-003-03	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью	1,01	1660,7	915,4	0	1677	753	925	0	84,12	84,9612	
	(27)		100 м2	745,3	64,63				65		5,28	5,3328	
	[04.3.02.13-0004]	Смеси пескоцементные с	5,46915			295,8				1618			

4 1		содержанием цемента до 67 %	м3									
4 2	[05.2.02.22-0012]	Плитка фигурная тротуарная серая, толщина 60 мм	101 м2			93,62				9 456		
5	ФЕР27-02-01 0-02 (27)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	0,96 100 м	4 353,58 590,51	73,02 8,7	3 690,05	4 179	567	70 8	3 542	69,8 0,65	67,008 0,624
5 1	[04.1.02.05-0006]	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	-5,664 м3			592,76				-3 357		
5 2	[04.3.01.09-0014]	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	-0,057 6 м3			519,8				-30		
6	[04.1.02.05-0006]	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)(ГЧПР27.3, п.3.8) V=5,664*0,86	4,8710 4 м3			592,76	2 887			2 887		
7	[04.3.01.09-0014]	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (ГЧПР27.3, п.3.8) V=0,0576*0,33	0,0190 08 м3			519,8	10			10		
8	[05.2.03.03-0031]	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	96 шт.			22,36	2 147			2 147		
9	ФЕР01-02-06 1-01 (101)	Засыпка пазух бортовых камней землей (96м х 0,10м х 0,1м/100)	0,01 100 м3	663,75 663,75	0 0	0	7	7	0 0	0	88,5 0	0,885 0
10	[16.2.01.02-0002]	Земля растительная механизированной заготовки	1 м3			131,9	132			132		

ИТОГО:

19 765 1 340 1 356 17 072 154,408

94 7,6469

Зарплата 1340*7,9 7,9 10 586

Машины и механизмы 1356*7,9 7,9 10 712

Материалы (Автомобильные дороги) 16940*7,9 7,9 133 826

Материалы (Земляные работы:руч..способом) 132*7,9 7,9 1 043

Итого по перевозке 1 935

Итого 158 102

Накладные расходы (Земляные работы:мех.способом) (1+4)*7,9*0,95*0,9 0,95 34

Накладные расходы (Автомобильные дороги) (1332+90)*7,9*1,42 1,42 15 952

Накладные расходы (Земляные работы:руч..способом) (7+0)*7,9*0,8*0,9 0,8 40

Итого 174 128

Сметная прибыль (Земляные работы:мех.способом) (1+4)*7,9*0,5*0,85 0,5 17

Сметная прибыль (Автомобильные дороги) (1332+90)*7,9*0,95*0,85 0,95 9 099

Сметная прибыль (Земляные работы:руч..способом) (7+0)*7,9*0,45*0,85 0,45 21

Итого 183 265

Итого 183 265


Технадзор (строительный контроль) 183265*0,01 1% 1 833

Итого 185 098

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Север"

Антонова Л.М.



Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул.Щусева, д.2 к.2

Объект : Благоустройство дворовой территории (устройство тротуара) по адресу: г.Великий Новгород, ул.Щусева, д.2 к.2

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Выявленные дефекты
1	2	3	4	5
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 1/0,0101	1000 м3	0,0101	
2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км 2/14,14	1 т груза	14,14	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 3/0,101	100 м3	0,101	
4	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью 4/1,01	100 м2	1,01	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 5/0,96	100 м	0,96	
6	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)(ТЧПР27.3, п.3.8) 6/4,87104	м3	4,87104	
7	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (ТЧПР27.3, п.3.8) 7/0,019008	м3	0,019008	
8	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 8/96	шт.	96	
9	Засыпка пазух бортовых камней землей (96м x 0,10м x 0,1м/100) 9/0,01	100 м3	0,01	
10	Земля растительная механизированной заготовки 10/1	м3	1	

Составил мастер Филатовичко В.В