

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Север»

Антонова Л.М.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул.Щусева, д.2 к.2

Объект : Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки) по адресу: г.Великий Новгород, ул.Щусева, д.2 к.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки).

Основание: проект

Сметная стоимость - 88,945 тыс.руб

Сметная заработная плата - 6,304 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с пересчетом в цены 2 квартала (письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г.) (Прочие -Новгородская область)

№ п/ п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин				
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины			
												Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	ФЕР09-03-03 9-05 прим. (9) Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.4	Демонтаж малых архитектурных форм ЗП=162,62*0,7; ЭММ=228,99*0,7; ЗПм=19,67*0,7; Мат=450,45*0; ТЗТ=17,3*0,7; ТЗТм=1,47*0,7	0,3 т	274,127 113,834	160,29 13,769	0	82	34	48 4	0	12,11 1,029	3,633 0,3087			
2	ФЕР01-01-01 3-08 (1)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 V=205*0,1/1000	0,0205 1000 м3	3 111,64 76,75	3 030,55 385,16	4,34	64	2	62 8	0	9,84 28,53	0,2017 0,5849			
3	ФСЦпг03-21- 01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км V=20,5*1,4; Цед=17,32*7,9	28,7 1 т груза	136,828	0	0	3 927	0	0	0					
4	ФЕР27-04-01 6-04 (27)	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	0,205 1000 м2	778,31 219,94	557,59 51,27	0,78	160	45	114 11	0	27,7 3,84	5,6785 0,7872			
4 1	[01.7.12.05-0 161]	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: "Дорнит-2"	20,5 10 м2			124,77				2 558					

5	ФЕР27-04-00 1-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	0,205	3 390,48	3 262,79	12,2	695	24	669	3	14,4	2,952
	(27)	V=205*0,1/100	100 м3	115,49	171,22				35		13,88	2,8454
5 1	[02.3.01.02-1 008]	Песок природный II класс, мелкий, круглые сита	22,55 м3			59,99				1 353		
6	ФЕР09-03-03 9-05 прим.	Монтаж малых архитектурных форм, ранее демонтированных	0,3	842,06	228,99	450,45	253	49	69	135	17,3	5,19
	(9)		т	162,62	19,67				6		1,47	0,441
7	ФЕР47-01-04 6-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15(5см) см: вручную	2,2	2 351,6	0	2 034	5 174	699	0	4 475	40	88
	(47)		100 м2	317,6	0				0		0	0
8	ФЕР47-01-04 6-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 к=-2 к прямым затратам	2,2	-1 442,86	0	-1 356	-3 174	- 191	0	-2 983	-10,94	-24,068
	(47)	ЗП=43,43*(-2); ЭММ=0*(-2); ЗПм=0*(-2); Мат=678*(-2); ТЗТ=5,47*(-2); ТЗТм=0*(-2)	100 м2	-86,86	0				0		0	0

ИТОГО:

7 165 662 962 5 541 81,5872

Коэффициент на стесненность

64 4,9672

Кзпл=0,1; Кмаш=0,1; Кзмш=0,1; Ктзт=0,1; Ктзм=0,1

162 66 96 0 8,1587

ИТОГО:

6 0,4967

7 327 728 1 058 5 541 89,7459

70 5,4639

Зарплата

728*7,9 7,9 5 751

Машины и механизмы

1058*7,9 7,9 8 358

Материалы (Строит.металлические конструкции)

135*7,9 7,9 1 067

Материалы (Автомобильные дороги)

3914*7,9 7,9 30 921

Материалы (Озеленение.Защитные лесонасаждения)

1492*7,9 7,9 11 787

Итого по перевозке

3 927

Итого

61 811

Накладные расходы (Земляные работы:мех.способом)

(2+9)*7,9*0,95*0,9 0,95 75

Накладные расходы (Строит.металлические конструкции)

(91+11)*7,9*0,9*0,9 0,9 653

Накладные расходы (Автомобильные дороги)

(76+51)*7,9*1,42 1,42 1 425

Накладные расходы (Озеленение.Защитные лесонасаждения)

(559+0)*7,9*1,15*0,9 1,15 4 593

Итого

68 557

Сметная прибыль (Земляные работы:мех.способом)

(2+9)*7,9*0,5*0,85 0,5 37

Сметная прибыль (Строит.металлические конструкции)

(91+11)*7,9*0,85*0,85 0,85 580

Сметная прибыль (Автомобильные дороги)

(76+51)*7,9*0,95*0,85 0,95 813

Сметная прибыль (Озеленение.Защитные лесонасаждения)

(559+0)*7,9*0,9*0,85 0,9 3 400

Итого

73 387

Итого

73 387

Технадзор (строительный контроль)

73387*0,01 1% 734

Итого

74 121

НДС
Итого

74121*0,2

20%

14 824
88 945


СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

OS -
[Signature]

муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство"		
РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ		
Гл. специалист (сметчик)	<i>[Signature]</i>	ФИО
	<i>Ковалева В.</i>	
	подпись	
	дата	

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Север"

Антонова Л.М.



Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул.Щусева, д.2 к.2

Объект : Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки) по адресу: г.Великий Новгород, ул.Щусева, д.2 к.2

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Выявленные дефекты
1	2	3	4	5
1	Демонтаж малых архитектурных форм 1/0,3	т	0,3	
2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 2/0,0205	1000 м3	0,0205	
3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км 3/28,7	1 т груза	28,7	
4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной 4/0,205	1000 м2	0,205	
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 5/0,205	100 м3	0,205	
6	Монтаж малых архитектурных форм, ранее демонтированных 6/0,3	т	0,3	
7	Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона с внесением растительной земли слоем 15(5см) см: вручную 7/2,2	100 м2	2,2	
8	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 к=-2 к прямым затратам 8/2,2	100 м2	2,2	

Применен коэффициент согласно МДС 81-35.2004 пр.1т.3.11.3

Составил мастер участка Филиппченко В.В