



Наименование редакции сметных нормативов

СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.) от 2021.06.24 в ценах 2000/01

Наименование программного продукта

ПК "ГОССТРОЙСМЕТА"-3

благоустройство дырковой территории, парковка ул. Кочетова д.33/17 г. В. Новгород
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

парковка

(наименование конструктивного решения)

Составлен

Базисно-индексным

методом

Основание:

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном)
уровне цен

1 квартал 2022г.

(Январь
2000г.)

Сметная стоимость

93,53 (12,41) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ

77,17 (10,24) тыс. руб.

монтажных работ

0,00 (0,00) тыс. руб.

оборудования

0,00 (0,00) тыс. руб.

прочих затрат

0,00 (0,00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 0,89 (0,04) тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 4,41 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 3,82 чел. ч.

Расчетный измеритель

конструктивного решения

Показатель единичной стоимости

на расчетный измеритель

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен
--------	-------------	-----------------------------	-------------------	------------	---	---------	--

			я	на единицу	коэффицие нты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффицие нты	всего		уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ. Парковка. S=57,5 кв.м.

1	ФЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0.0863		0.0863					
	О. Ч.27 Пр.27.3 п.3.5	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ПЗ=1 , ОТ=1 , ЭМ=0.8 , ОТМ=0.8 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1 , ЗТМ=0.8									
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) ПЗ=1 , ОТ=1.1 , ЭМ=1.1 , ОТМ=1.1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.1 , ЗТМ=1.1									
		1 ОТ					173.23	1.1	16.44	23.28	383
		2 ЭМ					5 268.76	0.88	400.13		
		3 в т.ч.ОТМ					267.67	0.88	20.33	23.28	473
		4 М					17.08	1	1.47		
		ЗТ	чел.-ч	21.6	1.1	2.050488					
		ЗТМ	чел.-ч	20.6	0.88	1.5644464					
		Итого по расценке					5 459.07		418.04		
1.1	02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	126		10.8738	108.40		1 178.72		
		ФОТ							36.77		856
	Пр/812-021.0-1	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))	%	147		147			54.05		1 258
	Пр/774-021.0	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))	%	95		95			34.93		813
		Всего по позиции							1 685.74		
2	ФЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (0,0003*57,5)	т	0.01725		0.01725					
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) ПЗ=1 , ОТ=1.1 , ЭМ=1.1 , ОТМ=1.1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.1 , ЗТМ=1.1									
		2 ЭМ					39.10	1.1	0.74		

	3	в т.ч.ОТМ				7.15	1.1	0.14	23.28	3
	01.2.01.01	Битум	т	1.03		0.0177675				
		ЗТМ	чел.-ч	0.66	1.1	0.0125235				
		Итого по расценке				39.10		0.74		
2.1	01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	т	1.03		0.0177675	1 923.08	34.17		
		ФОТ						0.14		3
	Пр/812-021.0-1	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))	%	147		147		0.21		4
	Пр/774-021.0	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))	%	95		95		0.13		3
		Всего по позиции						35.25		
3	ФЕР 27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона V=57.5*0,03*2,4/100	100 т	0.0414		0.0414				
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) ПЗ=1 , ОТ=1.1 , ЭМ=1.1 , ОТМ=1.1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.1 , ЗТМ=1.1								
	1	ОТ				212.48	1.1	9.68	23.28	225
	2	ЭМ				5 536.89	1.1	252.15		
	3	в т.ч.ОТМ				284.69	1.1	12.96	23.28	302
	4	М				123.62	1	5.12		
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	101		4.1814				
		ЗТ	чел.-ч	21.77	1.1	0.9914058				
		ЗТМ	чел.-ч	21.5	1.1	0.97911				
		Итого по расценке				5 872.99		266.95		
		ФОТ						22.64		527
	Пр/812-021.0-1	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))	%	147		147		33.28		775
	Пр/774-021.0	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))	%	95		95		21.51		501

		Всего по позиции							321.74		
4	ТЦ_04.2.01.01_53_7722845360_22.03.2022_1КА п 1	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	4.1814		4.1814	4 625.00		2 827.34	6.84	19 339
		Всего по позиции							2 827.34		19339
5	ФЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (0,0003*57,5)	т	0.01725		0.01725					
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) ПЗ=1 , ОТ=1.1 , ЭМ=1.1 , ОТМ=1.1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.1 , ЗТМ=1.1									
		2 ЭМ					39.10	1.1	0.74		
		3 в т.ч.ОТМ					7.15	1.1	0.14	23.28	3
	01.2.01.01	Битум	т	1.03		0.0177675					
		ЗТМ	чел.-ч	0.66	1.1	0.0125235					
		Итого по расценке					39.10		0.74		
5.1	01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	т	1.03		0.0177675	1 923.08		34.17		
		ФОТ							0.14		3
	Пр/812-021.0-1	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))	%	147		147			0.21		4
	Пр/774-021.0	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))	%	95		95			0.13		3
		Всего по позиции							35.25		
6	ФЕР 27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2	0.0575		0.0575					
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) ПЗ=1 , ОТ=1.1 , ЭМ=1.1 , ОТМ=1.1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.1 , ЗТМ=1.1									
		1 ОТ					182.32	1.1	11.53	23.28	268
		2 ЭМ					7 479.03	1.1	473.05		
		3 в т.ч.ОТМ					234.46	1.1	14.83	23.28	345
		4 М					874.78	1	50.30		

		ЗТ	чел.-ч	20.86	1.1	1.319395					
		ЗТМ	чел.-ч	18.85	1.1	1.1922625					
		Итого по расценке					8 536.13		534.88		
		ФОТ							26.36		613
	Пр/812-021.0-1	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))	%	147		147			38.75		901
	Пр/774-021.0	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))	%	95		95			25.04		582
		Всего по позиции							598.67		
7	ТЦ_04.2.01.01_53_7722845360_22.03.2022_1КА п 1	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	5.5545		5.5545	4 625.00		3 755.85	6.84	25 690
		Всего по позиции							3 755.85		25690
8	ФЕР 27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	0.0575		0.0575					
	К = 2	ПЗ=1 , ОТ=2 , ЭМ=2 , ОТМ=2 , МР=2 , ОБ=2 , ЗТ=2 , ЗТМ=2									
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) ПЗ=1 , ОТ=1.1 , ЭМ=1.1 , ОТМ=1.1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.1 , ЗТМ=1.1									
		1 ОТ					3.29	2.2	0.42	23.28	10
		2 ЭМ					254.89	2.2	32.24		
		3 в т.ч.ОТМ					5.95	2.2	0.75	23.28	17
		4 М					2.94	2	0.34		
		ЗТ	чел.-ч	0.35	2.2	0.044275					
		ЗТМ	чел.-ч	0.47	2.2	0.059455					
		Итого по расценке					261.12		33.00		
		ФОТ							1.17		27
	Пр/812-021.0-1	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))	%	147		147			1.72		40

	Пр/774-021.0	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))	%	95		95			1.11		26
		Всего по позиции							35.83		
9	ТЦ_04.2.01.01_53_7722845360_22.03.2022_1КА п 1	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	1.3915		1.3915	4 625.00		940.94	6.84	6 436
		Всего по позиции							940.94		6436

Итого по разделу 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ. Парковка.

Итого прямые затраты	10 025.54	
в том числе		
оплата труда (ОТ)	38.07	
эксплуатация машин и механизмов	1 159.05	
в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	49.15	
материальные ресурсы	8 828.42	
Итого ФОТ (справочно)	87.22	
Итого накладные расходы	128.22	
Итого сметная прибыль	82.85	
Итого по разделу	10 236.61	
в т.ч. материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	7 524.13	51 465

ВСЕГО по смете

Итого по всем разделам	10 236.61	
Минстрой	Объект строительства: Прочие объекты, Регион: Новгородская область, Период: 2022.1кв	10 236.61 77 170
Всего прямые затраты	10 025.54	72 260
в том числе		
оплата труда (ОТ)	38.07	886
эксплуатация машин и механизмов	1 159.05 9.48	10 988
в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	49.15	1 143

Письмо
Минстроя России
от 24.02.2022 №
7009-ИФ/09

Письмо Минстроя России от 24.02.2022 № 7009-ИФ/09	материальные ресурсы	8 828.42		60 386
	в том числе			
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки	8 828.42	6.84	60 386
	ФОТ, НР и СП (СМР)			
	Всего ФОТ (справочно)	87.22		2 029
	Всего накладные расходы	128.22		2 982
	Всего сметная прибыль	82.85		1 928
	Строительные работы			
	ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)	10 236.61		77 170
	в том числе			
	строительные работы без учета перевозки	10 236.61		77 170
	Итого	10 236.61		77 170
	Технадзор	102.37	1	772
	Итого	10 338.98		77 942
	НДС	2067.8	20	15 588.40
	Всего по смете	12 406.78		93 530
	в т.ч. материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	7 524.13		51 465

Составил:

Сорокина О.В. / Сир
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил:

должность, подпись (инициалы, фамилия)
Великого Новгорода
"Городское хозяйство"
РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
Г.п. специалист (сметчик) Сорокина
подпись ФИО
дата

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Подрядчик:

Заказчик:

" " 2022

" " 2022

Ведомость объемов №1

парковка

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество
1	3	4	5
Раздел 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ. Парковка.			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0.0863
1.1	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	10.8738
2	Розлив вяжущих материалов (0,0003*57,5)	т	0.01725
2.1	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	т	0.0177675
3	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона V=57.5*0,03*2,4/100	100 т	0.0414
6	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	4.1814
9	Розлив вяжущих материалов (0,0003*57,5)	т	0.01725
9.1	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	т	0.0177675
4	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2	0.0575
7	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	5.5545
5	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	0.0575

1	3	4	5
8	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	1.3915

Составил: _____ / _____

Проверил: _____ / _____